

**BEGRÜNDUNG  
MIT  
UMWELTBERICHT**

**ZUR**

**1. PARTIELLE ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES  
DER GEMEINDE NEIßEMÜNDE, OT WELLMITZ**


**(SONDERBAUFLÄCHEN MIT DER ZWECKBESTIMMUNG  
„PHOTOVOLTAIKFREIFLÄCHENANLAGE“, TF1 - 4)**

**IM**

**AMT NEUZELLE**

**LANDKREIS ODER-SPREE**

Stand: 23.05.2025



**Abbildung 1: Übersichtskarte mit den Änderungsbereichen (TF1 - 4), unmaßstäblich (Geoportal Brandenburg 2024)**

**INHALTSVERZEICHNIS:****TEIL I: ZIELE, GRUNDLAGEN UND INHALTE DER BAULEITPLANUNG 6**

1.	ALLGEMEINES .....	6
2.	LAGE, GRÖÖE UND DERZEITIGER PLANUNGS- UND NUTZUNGSZUSTAND .....	7
3.	ÜBERGEORDNETE PLANUNGSAUSSAGEN.....	8
3.1.	LANDESENTWICKLUNGSPLAN BERLIN-BRANDENBURG (2019) .....	8
3.2.	REGIONALPLAN.....	8
3.3.	REGIONALES ENERGIEKONZEPT ODERLAND-SPREE 2021 .....	9
3.4.	LANDSCHAFTSRAHMENPLAN FÜR DEN LANDKREIS ODERLAND-SPREE (2021) .....	9
3.5.	FLÄCHENNUTZUNGSPLAN .....	11
3.6.	ENTWICKLUNGSKONZEPT FREIFLÄCHEN-PV-ANLAGEN .....	11
4.	ZIELE UND ZWECKE DER PLANUNG (PLANERFORDERNIS/PLANINHALT/ STANDORT) .....	12
4.1.	STANDORTBEGRÜNDUNG/PLANUNGSANLASS .....	12
4.2.	AUFGABEN DER BAULEITPLANUNG.....	13
5.	EINWIRKUNGEN, AUSWIRKUNGEN, ZU BERÜCKSICHTIGENDE BELANGE, ABWÄGUNG ZUM UMWELTBERICHT .....	13
5.1.	BELANGE DES NATURSCHUTZES .....	14
5.2.	BELANGE DER VER- UND ENTSORGUNG .....	16
5.2.1.	STROM .....	16
5.2.2.	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG.....	16
5.2.3.	TRINKWASSERVERSORGUNG/ABWASSERENTSORGUNG.....	17
5.2.4.	ABFALLENTSORGUNG.....	17
5.2.5.	LÖSCHWASSERVERSORGUNG, BRANDSCHUTZ .....	17
5.3.	BELANGE DER INFRASTRUKTURVERSORGUNG .....	17
5.4.	BELANGE DES IMMISSIONSSCHUTZES (EMISSIONEN/ IMMISSIONEN) .....	18
5.5.	REFLEXION/BLENDUNG AUF UMLIEGENDE VERKEHRSFLÄCHEN.....	18
5.6.	BELANGE DES VERKEHRS.....	18
5.7.	BELANGE DES DENKMALSCHUTZES.....	18
5.8.	BELANGE DES BODENSCHUTZES.....	19
5.9.	BELANGE DER BUNDESWEHR/KAMPFMITTEL .....	20
5.10.	BELANGE DES KLIMASCHUTZES .....	20
6.	DARSTELLUNGEN DER 1. PARTIELLEN ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGS-PLANES DER GEMEINDE NEIßEMÜNDE, OT WELLMITZ .....	20
7.	HINWEISE (NACHRICHTLICH) .....	20
8.	SPARSAMER UMGANG MIT GRUND UND BODEN.....	21

**TEIL II: UMWELTBERICHT 23**

1	EINLEITUNG .....	23
1.A	KURZDARSTELLUNG DES INHALTS UND DER WICHTIGSTEN ZIELE DES BAULEITPLANS .....	23
1.A.1	ANGABEN ZUM STANDORT .....	23
1.A.2	ART DES VORHABENS UND DARSTELLUNG .....	24
1.A.3	UMFANG DES VORHABENS UND ANGABEN ZUM BEDARF AN GRUND UND BODEN.....	24
1.B	UMWELTSCHUTZZIELE AUS ÜBERGEORDNETEN FACHGESETZEN UND FACHPLÄNEN UND IHRE BERÜCKSICHTIGUNG.....	24
1.B.1	FACHGESETZE .....	24
1.B.2	FACHPLANUNGEN.....	25
2	BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER ERHEBLICHEN UMWELTAUSWIRKUNGEN (GEM. ANLAGE 1 NR. 2A BESTANDAUFNABME, 2B PROGNOSE, 2C MAßNAHMEN, 2D UND 2E ZUM BAUGB).....	26
2.A	BESTANDAUFNABME DER EINSCHLÄGIGEN ASPEKTE DES DERZEITIGEN UMWELTZUSTANDES (BASISSZENARIO) (GEM. ANLAGE 1 ZIFF. 2A ZUM BAUGB).....	26

2.A.1	SCHUTZGUT TIERE (GEM. § 1 ABS. 6 NR. 7A BAUGB)	26
2.A.2	SCHUTZGUT PFLANZEN, BIOTOPE (GEM. § 1 ABS. 6 NR. 7A BAUGB)	27
2.A.3	SCHUTZGUT FLÄCHE (GEM. § 1 ABS. 6 NR. 7A BAUGB)	27
2.A.4	SCHUTZGUT BODEN (GEM. § 1 ABS. 6 NR. 7A BAUGB)	27
2.A.5	SCHUTZGUT WASSER (GEM. § 1 ABS. 6 NR. 7A BAUGB)	30
2.A.6	SCHUTZGUT KLIMA/LUFT (GEM. § 1 ABS. 6 NR. 7A BAUGB)	34
2.A.7	SCHUTZGUT LANDSCHAFT (GEM. § 1 ABS. 6 NR. 7A BAUGB)	34
2.A.8	BIOLOGISCHE VIelfALT (GEM. § 1 ABS. 6 NR. 7A BAUGB)	36
2.A.9	ERHALTUNGSZIELE UND SCHUTZZWECK DER NATURA 2000-GEBIETE (GEM. § 1 ABS. 6 NR. 7B BAUGB)	36
2.A.10	MENSCH UND SEINE GESUNDHEIT SOWIE BEVÖLKERUNG INSGESAMT (GEM. § 1 ABS. 6 NR. 7C BAUGB)	37
2.A.10.1	IMMISSIONEN LANDWIRTSCHAFT	37
2.A.10.2	IMMISSIONEN GEWERBE	38
2.A.10.3	SONSTIGE IMMISSIONEN	38
2.A.11	KULTURGÜTER UND SONSTIGE SACHGÜTER (GEM. § 1 ABS. 6 NR. 7D BAUGB)	38
2.A.12	VERMEIDUNG VON EMISSIONEN UND SACHGERECHTER UMGANG MIT ABFÄLLEN UND ABWÄSSERN (GEM. § 1 ABS. 6 NR. 7E BAUGB)	38
2.A.13	NUTZUNG ERNEUERBARER ENERGIEN, INSBESONDERE AUCH IM ZUSAMMENHANG MIT DER WÄRMEVERSORGUNG VON GEBÄUDEN, SOWIE DIE SPARSAME UND EFFIZIENTE NUTZUNG VON ENERGIE (GEM. § 1 ABS. 6 NR. 7F BAUGB)	39
2.A.14	DARSTELLUNGEN VON LANDSCHAFTSPLÄNEN UND SONSTIGE FACHPLÄNE (§ 1 ABS. 6 NR. 7G BAUGB)	39
2.A.15	GEBIETE ZUR ERHALTUNG DER BESTMÖGLICHEN LUFTQUALITÄT (§ 1 ABS. 6 NR. 7H BAUGB)	39
2.A.16	VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DES UMWELTZUSTANDS BEI NICHTDURCHFÜHRUNG DER PLANUNG	40
2.B	PROGNOSE ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES UMWELTZUSTANDS BEI DURCHFÜHRUNG DER PLANUNG (GEM. ANLAGE 1 ZIFF. 2B ZUM BAUGB)	40
2.B.1	TIERE, PFLANZEN, BIOTOPTYPEN UND BIOLOGISCHE VIelfALT	42
2.B.2	FLÄCHE UND BODEN	43
2.B.3	WASSER	44
2.B.4	LUFT UND KLIMA	44
2.B.5	LANDSCHAFT	45
2.B.6	WIRKUNGSGEFÜGE UND WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN DEN EINZELNEN BELANGEN DES UMWELTSCHUTZES	46
2.B.7	ERHALTUNGSZIELE UND SCHUTZZWECK DER NATURA 2000-GEBIETE	47
2.B.8	ART UND MENGE DER ERZEUGTEN ABFÄLLE UND IHRER BESEITIGUNG UND VERWERTUNG	47
2.B.9	MENSCH UND SEINE GESUNDHEIT SOWIE BEVÖLKERUNG INSGESAMT	48
2.B.10	KUMULIERUNG MIT DEN AUSWIRKUNGEN VON VORHABEN BENACHBARTER PLANGEBIETE	48
2.B.11	KULTURGÜTER UND SONSTIGE SACHGÜTER	48
2.C	BESCHREIBUNG DER GEPLANTEN MAßNAHMEN, MIT DENEN FESTGESTELLTE ERHEBLICHE NACHTEILIGE UMWELTAUSWIRKUNGEN VERMIEDEN, VERHINDERT, VERRINGERT ODER SOWEIT MÖGLICH AUSGEGLICHEN WERDEN SOLLN, SOWIE GEGEBENENFALLS GEPLANTE ÜBERWACHUNGSMAßNAHMEN (GEM. ANLAGE 1 ZIFF. 2C ZUM BAUGB)	48
2.C.1	TIERE	48
2.C.2	PFLANZEN, BIOTOPTYPEN, KOMPENSATION	49
2.C.3	FLÄCHE UND BODEN	49
2.C.4	WASSER	49
2.C.5	LUFT UND KLIMA	50
2.C.6	LANDSCHAFT	50
2.C.7	KULTUR- UND SONSTIGE SACHGÜTER	50
2.D	ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN; GRÜNDE FÜR DIE GETROFFENE WAHL (GEM. ANLAGE 1 ZIFF. 2D ZUM BAUGB)	51

<b>2.E</b>	<b>BESCHREIBUNG DER ERHEBLICHEN NACHTEILIGEN AUSWIRKUNGEN, DIE AUFGRUND DER ANFÄLLIGKEIT DER NACH DER BAULEITPLANUNG ZULÄSSIGEN VORHABEN FÜR SCHWERE UNFÄLLE ODER KATASTROPHEN ZU ERWARTEN SIND, AUF TIERE, PFLANZEN, BODEN, WASSER, LUFT, KLIMA, LANDSCHAFT, BIOLOGISCHE VIELFALT, NATURA 2000-GEBIETE, MENSCH, GESUNDHEIT, BEVÖLKERUNG, KULTUR- UND SONSTIGE SACHGÜTER (GEM. ANLAGE 1 ZIFF. 2E ZUM BAUGB) .....</b>	<b>51</b>
<b>3</b>	<b>ZUSÄTZLICHE ANGABEN (ANLAGE 1 ZIFF. 3 ZUM BAUGB) .....</b>	<b>51</b>
<b>3.A</b>	<b>BESCHREIBUNG VON TECHNISCHEN VERFAHREN UND SCHWIERIGKEITEN BEI DER ZUSAMMENSTELLUNG (ANLAGE 1 ZIFF. 3A BAUGB).....</b>	<b>51</b>
<b>3.B</b>	<b>BESCHREIBUNG DER GEPLANTEN MAßNAHMEN ZUR ÜBERWACHUNG DER ERHEBLICHEN UMWELTAUSWIRKUNGEN .....</b>	<b>52</b>
<b>3.C</b>	<b>ALLGEMEINVERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG .....</b>	<b>53</b>
<b>3.D</b>	<b>REFERENZLISTE DER QUELLEN .....</b>	<b>54</b>
<b>TEIL III: ABSCHLIEßENDE ABWÄGUNG UND VERFAHREN</b>		<b>57</b>
<b>1</b>	<b>ABWÄGUNG ZU DEN EINZELNEN STELLUNGNAHMEN .....</b>	<b>57</b>
<b>2</b>	<b>ABWÄGUNGSERGEBNIS .....</b>	<b>57</b>

**TABELLENVERZEICHNIS:**

Tabelle 1: Schutzgebiete und schutzwürdige Objekte in der Umgebung in Brandenburg (GEOPORTAL BRANDENBURG 2024) .....	15
Tabelle 2: Schutzgebiete und schutzwürdige Objekte in der Umgebung in Brandenburg (GEOPORTAL BRANDENBURG 2024) .....	36
Tabelle 3: Potenzielle Wirkfaktoren im Zusammenhang mit dieser partiellen Flächennutzungsplanänderung.....	41
Tabelle 4: Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt .....	42
Tabelle 5: Auswirkungen auf Fläche und Boden.....	43
Tabelle 6 :Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Grundwasser.....	44
Tabelle 7: Auswirkungen auf Luft und Klima.....	45
Tabelle 8: Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft.....	45
Tabelle 9: Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern im Plangebiet .....	46

**ABBILDUNGSVERZEICHNIS:**

Abbildung 1: Übersichtskarte mit den Änderungsbereichen (TF1 - 4), unmaßstäblich(Geoportal Brandenburg 2024) .....	1
Abbildung 2: Übersichtskarte über die Lage der Änderungsbereiche (Geoportal Brandenburg 2025, unmaßstäblich) .....	7
Abbildung 3: Ausschnitte des Landschaftsrahmenplans des Landkreises Oder-Spree (2021) und Lage der Teilflächen 1 bis 4, unmaßstäblich.....	10
Abbildung 4: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der (ehem.) Gemeinde Wellmitz (1999, unmaßstäblich) .....	11
Abbildung 5: Ausschnitt aus dem Entwicklungskonzept FFPV-Anlagen (2025, unmaßstäblich).....	12
Abbildung 6: Lage der Änderungsbereiche zu umliegenden Schutzgebieten Brandenburgs, unmaßstäblich (GEOPORTAL BRANDENBURG 2024).....	15
Abbildung 7: Bodenkarte mit den Änderungsbereichen, unmaßstäblich (Geoportal Brandenburg 2025).....	28
Abbildung 8: Bodennutzung im Betrachtungsraum, unmaßstäblich (Geoportal Brandenburg 2025).....	29

---

Abbildung 9: Grundwasserleitungskomplex (unmaßstäblich, GeoPortal LBGR Brandenburg 2025).....	31
Abbildung 10: Schutzfunktion Grundwasserüberdeckung (unmaßstäblich GeoPortal LBGR Brandenburg 2025).....	32
Abbildung 11: Oberflächennaher Grundwasserleiterkomplex nach GeoPortal LBGR Brandenburg 2025.....	33
Abbildung 12: Luftbild mit den Änderungsbereichen, unmaßstäblich (Geoportal Brandenburg 2025).....	35
Abbildung 13: Lage der Änderungsbereiche zu umliegenden Schutzgebieten Brandenburgs, unmaßstäbliche (GEOPORTAL BRANDENBURG 2024).....	37

**ANLAGEN:**

## **TEIL I: ZIELE, GRUNDLAGEN UND INHALTE DER BAULEITPLANUNG**

### **1. ALLGEMEINES**

Im Rahmen der 1. partiellen Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neißemünde im Ortsteil Wellmitz werden vier Teilflächen als Sonderbauflächen (S) mit der Zweckbestimmung „Photovoltaikfreiflächenanlage“ dargestellt. Es handelt sich zum einen um die beiden im Gemeindegebiet Neißemünde befindlichen Teilbereiche der gemeindeübergreifenden Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen (FFPV) „Solarpark Streichwitz Ost“ (TF1 & 2) sowie um die beiden Teilflächen des „Solarpark Fuhrmannsruh Ost an der Alten Poststraße“ (TF3 & 4). Bei dem Vorhaben handelt es sich um die Entwicklung von FFPV im Außenbereich des Ortsteiles Wellmitz der Gemeinde Neißemünde.

Der gemeindeübergreifende „Solarpark Streichwitz Ost“ gliedert sich in drei Teilbereiche die sich teilweise im Ortsteil Wellmitz (Gemeinde Neißemünde) und teilweise im Ortsteil Streichwitz (Gemeinde Neuzelle) befinden. Die einzelnen Teilbereiche der gemeindeübergreifenden FFPV weisen dabei eine Größe von ca. 8,06 ha (Teilbereich 1), 18,28 ha (Teilbereich 2) und 2,73 ha (Teilbereich 3) auf. Im Zusammenhang mit dieser 1. partiellen Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neißemünde im Ortsteil Wellmitz liegen hiervon 5,2 ha in der Teilfläche 1 (TF1, östlicher Anteil des Teilbereich 2) sowie 2,73 ha in der Teilfläche 2 (TF2, identisch mit dem Teilbereich 3). Die Gesamtleistung, die auf der gemeindeübergreifenden Potenzialfläche installiert werden kann (Teilbereiche 1 bis 3), beläuft sich auf ca. 27,8 MWp (MWpeak). Pro Jahr ergibt sich somit insgesamt eine erwartete produzierbare Energiemenge von ca. 30,8 GWh.

Die Änderungsbereiche Fuhrmannsruh Ost (TF3 & 4) weisen eine Größe von ca. 31,8 ha (nordöstliche Teilfläche 3 (TF3)) und 23,6 ha (südwestliche Teilfläche 4 (TF4)) auf. Die Gesamtleistung, die auf den vorgenannten Potenzialflächen installiert werden kann, beläuft sich auf ca. 58,5 MWp (MWpeak). Pro Jahr ergibt sich dort eine erwartete produzierbare Energiemenge von ca. 63,5 GWh.

Die Anlagen bestehen aus reihig angeordneten, aufgeständerten, nicht beweglichen Solarmodulen. Hinzu kommen erforderliche Nebeneinrichtungen wie Wechselrichter, Transformatorstationen, Kameramasten, Leitungen und Zäune. Die Module werden in einem fest definierten Winkel zur Sonne angeordnet und auf Stahl- bzw. Aluminiumgestellen aufgeständert. Die Gestelle werden in den unbefestigten vorhandenen Untergrund gerammt; somit wird die Versiegelung innerhalb des Plangebiets minimiert. Die Flächen östlich von Fuhrmannsdorf werden von der ToRa Solar 8 GmbH & Co.KG (ToRa GmbH) gepachtet. Die Flächen östlich von Streichwitz von der ToRa Solar 19 GmbH & Co.KG (ToRa GmbH). Die ToRa GmbH entwickelt Solarparks aus der Region heraus zusammen mit der bewirtschaftenden Landwirtschaft. Der aktiv bewirtschaftende Betrieb erhält mit der Umnutzung eine aktive neue Rolle in dem Solarprojekt. Diese besteht aus der Übernahme der Flächenbewirtschaftung im Solarfeld. Die Bewirtschaftung beinhaltet die Ansaat der langjährigen Begrünung zum Zwecke des Umwelt-, Wasser- und Insektenschutzes und dessen langjährige Pflege. Zusammen mit der Landwirtschaft werden Nutzalternativen im Solarpark entwickelt. Das Ziel ist es, die entgangene Wertschöpfung in der Flächenkulisse mit der Energieerzeugung zu steigern.

### **Planungsunterlagen**

Die 1. partielle Flächennutzungsplanänderung wird auf einer Planunterlage im Maßstab 1:10.000 angefertigt. Der Planausschnitt beinhaltet für die TF1 und 2 (Streichwitz Ost) einen Teilbereich der Gemarkungen Wellmitz, Flur 2 (tlw.). Die Flurstücke sind (teilweise anteilig) 88, 283 & 286. Für die TF3 und 4 (Fuhrmannsruh Ost) werden ebenfalls Teilbereich der Gemarkungen Wellmitz, Flur 2 (tlw.) mit den Flurstücken (teilweise anteilig) 57, 35, 34, 31, 32, 13 & 14 (nordöstliche TF3) sowie 233, 265, 356, 357, 363, 370, 364, 359, 366, 263, 68, 67, 66, 65 & 64 (südwestliche TF4) in Anspruch genommen.



## Rechtsgrundlagen


Baugesetzbuch (**BauGB**) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394).

Baunutzungsverordnung (**BauNVO**) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176).

Planzeichenverordnung (**PlanZV**) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991, S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802).

## 2. LAGE, GRÖÖE UND DERZEITIGER PLANUNGS- UND NUTZUNGSZUSTAND

Die Teilflächen 1 bis 4 dieser 1. partiellen Änderung des Flächennutzungsplanes befindet sich im westlichen Außenbereich der Gemeinde Neißemünde im Ortsteil Wellmitz beidseitig der Bundesstraße 112. Die Flächen stellen aktuell landwirtschaftlich genutzte Fläche dar und werden von land- und forstwirtschaftlicher Fläche umgeben.



**Abbildung 2: Übersichtskarte über die Lage der Änderungsgebiete (Geoportal Brandenburg 2025, unmaßstäblich)**

Die Änderungsgebiete weisen dabei eine Größe von ca. 5,2 ha (nördliche TF1) und 2,73 ha (südliche TF2) auf und beinhalten dabei die eingezäunten Bereiche für die geplanten PV-Anlagen mit Größen von 3,37 ha (TF1) und 1,86 ha (TF2). Die Geländehöhe bewegen sich im nördlichen Bereich (TF1) zwischen 85 m und 90 m NHN und im südlichen Bereich (TF2) zwischen 85 m und 110 m NHN und ist dabei jeweils nach Südwesten ansteigend.

Die Teilflächen 3 und 4 weisen dabei eine Größe von ca. 31,8 ha (nordöstliche Teilfläche 3) und 23,6 ha (südwestliche Teilfläche 4) auf und beinhalten dabei die eingezäunten Bereiche für die geplanten PV-Anlagen mit Größen von 20,77 ha (TF3) und 18,94 ha (TF4).

Im Rahmen der Aufstellung dieser 1. partiellen Flächennutzungsplanänderung werden Sonderbauflächen (S) mit der Zweckbestimmung „Photovoltaikfreiflächenanlage“ gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO dargestellt, aus denen im Rahmen der Aufstellung der vhb. Bebauungspläne Nr. 4 und Nr. 5 (Parallelverfahren) „Sonstiges Sondergebiete“ (SO) gemäß § 11 Baunutzungsverordnung (BauNVO) mit der Zweckbestimmung „Photovoltaikfreiflächenanlage“ festgesetzt werden. Die Gebiete dienen der Stromerzeugung durch Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen. Die Lage der Änderungsbereiche (TF 1 bis 4) ist den Abbildungen 1 und 2 zu entnehmen.

### **3. ÜBERGEORDNETE PLANUNGSAUSSAGEN**

#### **3.1. Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (2019)**

In dem Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) von 2019 heißt es, dass *„der bestehende Freiraum [...] in seiner Multifunktionalität erhalten werden [soll]. Bei Planungen und Maßnahmen, die Freiraum in Anspruch nehmen oder neu zerschneiden, kommt den Belangen des Freiraumschutzes eine hohe Bedeutung zu. [...]“*

*In Ausnahmefällen kann der Freiraumverbund in Anspruch genommen werden, wenn*

- *ein öffentliches Interesse an der Realisierung einer überregional bedeutsamen Planung oder Maßnahme besteht und der Zweck dieser Inanspruchnahme nicht durch Nutzung von Flächen außerhalb des Freiraumverbundes erreicht werden kann“* (SENATSWERWALTUNG FÜR STADTENTWICKLUNG 2009, S. 21).

Ein solches öffentliches Interesse ist durch die nachhaltige Stromproduktion zur Reduzierung klimaschädlicher Treibhausgase gegeben. Dies wird durch das „Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG 2023) § 2 Besondere Bedeutung der erneuerbaren Energien“ gestützt. *„[...] Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden.“*

#### **3.2. Regionalplan**

Für die Regionale Planungsregion Oderland-Spree befindet sich ein integrierter Regionalplan zurzeit noch in der Aufstellungsphase. Es gibt aber ein aktuelles Energiekonzept für die Region Oderland-Spree, s.u., in dem sich u.a. mit Solarenergie befasst wird. Außerdem ist ein Entwurf des sachlichen Teilregionalplans „Erneuerbare Energien“ der Region vorhanden, der bereits zur öffentlichen Beteiligung ausgelegt wurde. Darin wird folgendes festgehalten:

*„G1: Die Träger der Bauleitplanung sollen durch Berücksichtigung des Kriteriengerüsts (Anlage Kriteriengerüst Photovoltaik-Freiflächenanlagen) zu einer raumverträglichen Entwicklung von raumbedeutsamen Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-FFA) beitragen.“ [...]“*

*„Die raumordnerische Steuerung der Solarenergienutzung in der Planungsregion Oderland-Spree erfolgt durch das Kriteriengerüst PV-FFA. Das Bundesziel gemäß EEG ist, den Anteil der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien bis 2030 auf 80 Prozent zu erhöhen (EEG § 1 Absatz 2). Zur Erreichung dieses Ziels sieht das Erneuerbare-Energien-Gesetz 215*



*Gigawatt installierte Photovoltaik (PV)-Kapazität im Jahr 2030 in Deutschland vor (§ 4 Absatz 3 EEG). Seitens des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburgs (MWAE) wurden mittels der Energiestrategie 2040 Leistungsziele für den Energiesektor in Brandenburg definiert, um das Ziel eines klimaneutralen Energiesystems bis 2045 zu gewährleisten. Hier wird basierend auf der Berechnungsmethode des MWAE zugrunde gelegt, dass PV-FFA für 1 MW installierte Leistung einen Flächenbedarf von etwa 1 ha aufweisen (Energiestrategie 2040, S. 49). Gemäß der Photovoltaik-Strategie des Bundes, herausgegeben durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, ist das Ziel, die Hälfte des PV-Ausbaus auf den Dächern und die andere Hälfte auf der Freifläche zu realisieren. Um das regionalisierte Ausbauziel bis 2040 von 4.950 MW installierter Leistung zu erreichen, wird also etwa 0,5 Prozent der Fläche der Planungsregion Oderland-Spree benötigt.*


### **3.3. Regionales Energiekonzept Oderland-Spree 2021**

Bei dem regionalen Energiekonzept Oderland-Spree aus dem Jahre 2021 handelt es sich um eine Fortschreibung des Konzepts, welches 2013 veröffentlicht wurde. Darin wird der Freiflächen-Photovoltaik ein hohes Potenzial zugeschrieben:

*„Für die Photovoltaik besteht ein hohes Potenzial, mit jedoch begrenzten regionalplanerischen Stellschrauben. Allerdings bieten sich für die Region unterschiedliche Möglichkeiten sowohl die kommunale Ebene zu unterstützen als auch für weitere Zielgruppen als Ansprechpartner zu fungieren. Dies wird unter den Handlungsfeldern und Maßnahmen konkretisiert.“ [...]*

- *„Photovoltaik kann bis 2030 Ziele erfüllen.*
  - *Installierte Leistung 2018: 602 MW kann bei Ausschöpfung des Potenzials auf 1.434 MW erhöht werden.*
  - *Erzeugter Strom 2018: 607 GWh kann bei Potenzialausschöpfung auf 1.434 GWh gesteigert werden.*
  - *Ziele der Energiestrategie für installierbare Leistung und Stromerzeugung werden damit erreicht.*
  - *Faktoren für eine positive Entwicklung sind unter anderem die Anhebung Ausschreibungsvolumina und Mieterstrom-Zuschlag, höhere Wirkungsgrade und Flächenangebote sowie bessere Akzeptanz großer Anlagen durch nachhaltige Nutzungskonzepte.“*

### 3.4. Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Oderland-Spree (2021)




**Abbildung 3: Ausschnitte des Landschaftsrahmenplans des Landkreises Oder-Spree (2021) und Lage der Teilflächen 1 bis 4, unmaßstäblich.**

Im Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Oderland-Spree liegen die Teilflächen im Bereich von Acker. Die nördliche Teilfläche 1 (TF1) wird Richtung Norden und Süden von Flächen zur *Entwicklung naturnaher, strukturreicher Wälder (nachrangig)* begrenzt, Richtung Westen befindet sich landwirtschaftliche Nutzfläche und im Osten verläuft die B112. Die südlich hieran angrenzende Teilfläche 2 (TF2) wird ebenfalls durch landwirtschaftliche Fläche und Fläche zum *Erhalt von Kleinstrukturen in der Agrarlandschaft (Feldgehölze, Baumgruppen, Hecken)* begrenzt. Östlich verläuft die B112. Die Teilfläche 3 (TF3) wird weitestgehend von Flächen zur *Entwicklung naturnaher, strukturreicher Wälder (nachrangig)* begrenzt, Richtung Süden befindet sich landwirtschaftliche Nutzfläche (*Entwicklung einer struktur- und*

artenreichen Agrarlandschaft (vorrangig)). Die Teilfläche 4 (TF4) grenzt Richtung Nordosten an Strukturen zum *Erhalt von Alleen und Baumreihen*. Südöstlich befindet sich die Bundesstraße 112. Die Fläche wird anteilig gekreuzt von Fläche zur *Verbesserung der Biotopstruktur von beeinträchtigten Fließgewässern* und anteilig überlagert von Fläche zur *Vermeidung von Stoffeinträgen in Oberflächengewässer*. Dem wird entsprochen, da durch das Vorhaben die umliegende landwirtschaftliche Fläche aus der Nutzung herausgenommen wird und dadurch bspw. keine Eutrophierung mehr erfolgt. Zusätzlich sind die Teilbereiche überlagert von Fläche zur *Verminderung von Beeinträchtigung durch Wind- und Wassererosion*. Dem wird ebenfalls Folge geleistet, da durch die Herausnahme aus der landwirtschaftlichen Nutzung und die anschließende Anlage von Grünstrukturen unterhalb der Module sowie umliegenden Heckenstrukturen der Abtrag von Bodenmaterial deutlich reduziert werden kann. (LANDKREIS ODER-SPREE 2021).

### 3.5. Flächennutzungsplan

Im Flächennutzungsplan für die (ehemalige) Gemeinde Wellmitz aus dem Jahr 1999 (Wellmitz ist seit 2001 ein Ortsteil der Gemeinde Neißemünde) sind die Änderungsbereiche als Flächen für die Landwirtschaft enthalten, die anteilig von Flächen für die Forstwirtschaft umgeben sind.




**Abbildung 4: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der (ehem.) Gemeinde Wellmitz (1999, unmaßstäblich)**

### 3.6. Entwicklungskonzept Freiflächen-PV-Anlagen

Das „Entwicklungskonzept Freiflächen-PV-Anlagen“ der Gemeinde Neißemünde wurde noch nicht von der Gemeindevertretung Neuzelle beschlossen. Es wurde jedoch in seiner Entwurfsfassung vom Februar 2025 berücksichtigt: Die Ergebniskarte stellt zeichnerisch Flächenverbünde dar und legen die zugehörige maximal zulässige Größe eines Baugebietes für Freiflächen-PV-Anlagen (Amax) fest.





**Abbildung 5: Ausschnitt aus dem Entwicklungskonzept FFPV-Anlagen (2025, unmaßstäblich)**

Die TF1 und 2 befinden sich vollständig innerhalb der Ergebniskarte zu dem Entwicklungskonzept, wie der vorangestellten Abbildung entnommen werden kann. Damit werden Potentialflächen sowie Flächen mit Entwicklungspräferenz in das Vorhaben miteinbezogen. Mit dem Vorhaben werden außerdem die Anforderungen des Konzepts eingehalten.

#### **4. ZIELE UND ZWECKE DER PLANUNG (PLANERFORDERNIS/PLANINHALT/STANDORT)**

##### **4.1. Standortbegründung/Planungsanlass**

Die Vorhabenträgerin ToRa GmbH beabsichtigt die Errichtung und den Betrieb einer Freiflächen-Photovoltaikanlage sowie technischer Nebenanlagen in der Gemeinde Neißemünde, Ortsteil Wellnitz im Landkreis Oder-Spree. Die Vorhaben sollen außerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen realisiert werden, ist aber als solches im sogenannten Außenbereich i.S.d. § 35 Abs. 1 BauGB nicht privilegiert. Daher ist zur Vorbereitung der bauplanungsrechtlichen Grundlage eine partielle Änderung des Flächennutzungsplanes durchzuführen, aus dem dann vhb. Bebauungspläne entwickelt werden können. Mit dem aus der 1. partiellen Flächennutzungsplanänderung zu entwickelnden vhb. Bebauungspläne Nr. 4 und Nr. 5 (Parallelverfahren) werden dann die städtebaulichen Regelungen über den zugehörigen Geltungsbereich, Art und Maß der baulichen Nutzung, die Erschließung, die Bauflächen, die von Bebauung freizuhaltenen Flächen sowie Flächen für den naturschutzrechtlichen Ausgleich und Ersatz getroffen.

Planungsanlass ist der Antrag der Vorhabenträgerinnen zur Aufstellung von vhb. Bebauungsplänen. Das Planungsziel besteht darin, die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaik-Anlage durch die vhb. Bebauungspläne Nr. 4 und Nr. 5 (Parallelverfahren) bauleitplanerisch vorzubereiten und die geplanten baulichen Anlagen zu sichern. Daher wird im Rahmen dieser vorbereitenden Bauleitplanung die den Planungen zugrunde liegende Änderung des Flächennutzungsplanes notwendig. Der gewichtete Durchschnittswert (Ackerwertzahl) für das gemeindeübergreifende Vorhaben Streichwitz Ost beträgt 27,27 und für den Bereich Fuhrmannsruh Ost (TF3 & 4) 25,03. Die Flächen sind Teil des „Entwicklungskonzept Freiflächen-PV-Anlagen“ und stellt somit Gunstflächen dar. Zudem wurden die Bewirtschafter der Flächen intensiv mit in die Planung eingebunden und es wurden nur Bereiche überplant, welche aus Sicht der Agrargenossenschaft dafür geeignet sind. Die Planungen finden vollständig im Bereich intensiv genutzter landwirtschaftlicher Fläche statt. Es werden Abstände zum umliegenden Wald eingehalten, sodass die Bewirtschaftung des Waldes hier ohne Einschränkungen erfolgen kann.

Mit diesem Vorhaben soll ein Beitrag zum erforderlichen Ausbau der erneuerbaren Energien geleistet werden. Ziel der Bundesregierung ist (mit Inkrafttreten der Änderung des Klimaschutzgesetzes am 31. August 2021) die Treibhausgasneutralität bis 2045 zu erreichen. Bereits 2030 sollen die Emissionen um 65 % gegenüber 1990 gesenkt werden (Bundesregierung 2021). Dieses Ziel wird nur durch einen starken Ausbau der solaren Stromerzeugung zu erreichen sein. Denn die Solarenergie ist neben der Windkraft die derzeit einzige nachhaltige Energiequelle, die kurzfristig und in größerem Umfang (ausbaufähig) zur Verfügung steht und damit eine schnellere Loslösung von fossilen Energieträgern erlaubt. Beide Formen regenerativer Energieerzeugung – Wind und Sonne – ergänzen sich zudem: „Während Windkraftanlagen im Herbst und Winter den größten Stromertrag einfahren, kann Photovoltaik im Frühjahr und Sommer Höchstleistungen vollbringen“ (KEAN 2022:1). Die besondere Rolle von Photovoltaikanlagen begründet sich zudem damit, dass diese allgemein über eine ausgereifte Technik verfügen, sich wirtschaftlich betreiben lassen und einen weit höheren Energieertrag je Hektar genutzter Fläche erbringen als bspw. der Energiepflanzenanbau (INSIDE 2020:25).

Die Ziele der Regierung sollen nach § 4 Abs. 3 EEG u.a. erreicht werden, durch einen jährlichen Brutto-Zubau von Solaranlagen mit einer installierten Leistung von 4,6 Gigawatt.

*Brandenburg hat sich das Ziel gesetzt, bis spätestens 2045 klimaneutral zu wirtschaften und zu leben. Dafür braucht es den Ausbau der Erneuerbaren Energien. Die Nutzung der Solarenergie durch Photovoltaik (PV) soll bis zum Jahr 2030 auf 18 Gigawatt installierter Leistung anwachsen und bis 2040 auf 33 Gigawatt. Bei der Realisierung dieser Ausbauziele der Energiestrategie 2040 soll ein besonderer Fokus auf der Nutzung von Dächern, Parkplätzen und bereits versiegelten Flächen liegen. Auch PV-Freiflächenanlagen und damit einhergehende Doppelnutzungskonzepte sind zum Erreichen der Ziele essenziell (MWAE Brandenburg).*

Durch das Vorhaben kann die Gemeinde Neißemünde mit ihrem Ortsteil Wellmitz nun zum einen, einen Beitrag zu den Zielen des Landes Brandenburg bzw. der Bundesrepublik beitragen und zudem einen wichtigen Beitrag zu mehr Autarkie der Gemeinde gegenüber Energieimporten aus dem Ausland erreichen. So können mehr finanzielle Mittel in der Region bleiben und hierdurch steigende Steuereinnahmen den kommunalen Haushalt entlasten sowie den Arbeitsmarkt stärken.

## **4.2. Aufgaben der Bauleitplanung**

Gem. § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Erforderlich im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB kann auch eine bauleitplanerische Regelung sein, die es ermöglichen soll, einer Bedarfslage gerecht zu werden, die sich zwar noch nicht konkret abzeichnet, aber bei vorausschauender Betrachtung in einem absehbaren Zeitraum erwartet werden kann.

Die 1. partielle Flächennutzungsplanänderung hat die Aufgabe, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die bauliche und sonstige Nutzung in dem Planungsbereich im Sinne einer geordneten städtebaulichen Entwicklung zu schaffen (§ 1 BauGB). Er enthält die hierfür erforderlichen Darstellungen und bildet die Grundlage für weitere Maßnahmen zur Sicherung und Durchführung der Planung nach den Vorschriften des Baugesetzbuches (§ 8 Abs. 1 BauGB).

## **5. EINWIRKUNGEN, AUSWIRKUNGEN, ZU BERÜCKSICHTIGENDE BELANGE, ABWÄGUNG ZUM UMWELTBERICHT**

Der § 1 Abs. 5 und Abs. 6 BauGB enthält eine Aufzählung der Leitlinien und Belange, die in der Abwägung – zur Aufstellung der Bauleitpläne – insbesondere zu berücksichtigen sind. In

die Abwägung sind auch die „Bodenschutzklausel“ und die „Eingriffsregelung“ nach § 1a Abs. 2 und 3 BauGB einzubeziehen.

## **5.1. Belange des Naturschutzes**

Gem. § 18 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist in der Bauleitplanung über die Vermeidung und den Ausgleich von Eingriffen nach den Vorschriften des BauGB zu entscheiden.

Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem BNatSchG) sind gem. § 1a Abs. 3 BauGB in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind gem. § 15 Abs. 1 BNatSchG zu unterlassen. In der Bauleitplanung ist hierüber gem. § 1a Abs. 3 BauGB im Rahmen der Abwägung zu entscheiden.

Die Änderungsbereiche (TF1 - 4) befinden sich in der naturräumlichen Region des Ostbrandenburgischen Heide- und Seengebietes (SCHOLZ 1962) im südöstlichen Brandenburg. Es handelt sich hierbei um die mittelbrandenburgischen Platten. Prägend sind zum einen die großflächigen oft strukturreichen Waldgebiete, die aus den Tagebauten resultierenden Seenlandschaften, zahlreiche Fließgewässer, kulturhistorische Landschaftselemente und zum anderen die konventionelle Landwirtschaft.

Die Änderungsbereiche befinden sich auf konventionell landwirtschaftlich genutzter Fläche zwischen dem östlich liegenden Ortsteil von Streichwitz und dem südlich liegenden Steinsdorf.

Um zwischen den PV-Modultischen der Vogelwelt, den wechselwarmen Landwirbeltieren, den Kleinsäufern, den naturraumtypischen Insekten und anderen damit vergesellschafteten Tierarten geeignete Lebensräume zu erhalten, werden die Module mit einem Abstand von 3,0 m entwickelt. Zwischen und unter den Modultischen werden die noch vorhandenen Ackerflächen durch Pflege ökologisch attraktivere Flächen entwickelt. Zusätzlich erfolgt eine umfangreiche Eingrünung durch Gehölzstrukturen. Um bodenbrütenden Vögeln und Kleinsäuger Schutz vor Prädation zu bieten, wird der die Module umfassende Zaun so ausgeführt, dass er von Beutegreifern wie Fuchs, Dachs oder Wildkatze nicht überwunden werden kann.

Der Versiegelungsgrad wird insgesamt möglichst geringgehalten und die wasserundurchlässige Befestigung auf ein Mindestmaß und nicht mehr als 2-5 Prozent der Gesamtfläche der PV-Anlage beschränkt.


Unter Berücksichtigung des Vorhergesagten gelangt die Gemeinde Neißemünde zu der Überzeugung, dass der Eingriff an dieser Stelle nicht so schwerwiegend ist, als dass hier auf die Darstellung einer Sonderbaufläche (S) mit der Zweckbestimmung „Photovoltaikfreiflächenanlage“ verzichtet werden müsste. Im vorliegenden Fall ist die künftige Nutzung nicht ohne einen Eingriff in Natur und Landschaft zu verwirklichen, so dass es sich hier um einen unvermeidbaren Eingriff handelt. Dieser ist jedoch gering und entsprechend seiner Wertigkeit im Rahmen der Planung zu berücksichtigen. Unvermeidbare Eingriffe sind gemäß § 15 Abs. 2 BNatSchG vorrangig auszugleichen. In der Bauleitplanung ist auch hierüber gem. § 1a Abs. 3 BauGB im Rahmen der Abwägung zu entscheiden. Auf die Erstellung eines Landschaftspflegerischen Begleitplanes (LBP) wird verzichtet, da dessen Inhalte vollumfänglich Teil des Umweltberichtes sind (Teil II der Begründung).

Natura 2000

Umliegend zu den Änderungsbereichen befinden sich einige Schutzgebiete.

**Tabelle 1: Schutzgebiete und schutzwürdige Objekte in der Umgebung in Brandenburg (GEOPORTAL BRANDENBURG 2024).**

Name	Art	Nummer	Entfernung
Dorchetal und Fasanenwald	Landschaftsschutzgebiet (LSG)	3953-601	rd. 1,8 km nördlich und westlich
Dorchetal	Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet)	3953-302	rd. 1,1 km südwestlich
Mittlere Oderniederung	Special Protection Area (Vogelschutzgebiet) (SPA)	DE3453-422	rd. 2,3 km nordöstlich
Oder-Neiße	FFH-Gebiet & NSG	3954-501 (NSG) & DE3954-301 (FFH)	rd. 3,9 km nordöstlich



**Abbildung 6: Lage der Änderungsbereiche zu umliegenden Schutzgebieten Brandenburgs, unmaßstäbliche (GEOPORTAL BRANDENBURG 2024)**

Für die umliegenden Schutzgebiete kann aufgrund der vorgesehenen Nutzung und der entsprechenden Abstände ein erheblicher Einfluss ausgeschlossen werden.

Landschaftsbild

Für das Landschaftsbild der Änderungsbereiche wird eine „mittlere bis hohe Erlebniswirksamkeit“ festgehalten. Es handelt sich um eine *mäßig strukturierte Offenlandschaft mit einzelnen prägenden Gliederungselementen*. Die Teilflächen grenzen neben landwirtschaftlicher Nutzfläche anteilig an eine *mäßig strukturierte, abschnittsweise naturnahe Waldlandschaft* an. Östlich der TF1 und 2 sowie westlich der TF 3 und 4 verläuft als in die Landschaft einschneidendes Element die B112.

Das aktuell bestehende Ackerland erfährt durch die Installation der FFPV-Anlagen keine Abwertung, da attraktive und ökologisch wertvoller Biotope unter, um und zwischen den Modulen



geschaffen werden. Zusätzlich erfolgt eine umfangreiche Eingrünung in Form von Gehölzstrukturen. Dies sorgt z.B. für eine Zunahme an Insekten für Fledermäuse und andere Kleinsäuger.

## **5.2. Belange der Ver- und Entsorgung**

### **5.2.1. Strom**

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zu den Änderungsbereichen ist zwar grundsätzlich nicht von Versorgungsleitungen und/oder -anlagen auszugehen, auszuschließen ist es jedoch auch nicht.

Die möglichen Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lagen) und Standorten (Bestand) grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder beschädigt, überbaut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet werden. Es ist sicherzustellen, dass diese Leitungen und Anlagen durch das Vorhaben weder technisch noch rechtlich beeinträchtigt werden.

Sollte sich durch das Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung der Anlagen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an anderem Ort (Vernetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, gelten dafür die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten Regeln der Technik. Gleiches gilt auch für die gegebenenfalls notwendige Erschließung des Plangebietes mit Versorgungsleitungen und Anlagen durch den Versorgungsträger. In dem Fall sind Versorgungstreifen bzw. -korridore für Telekommunikationslinien, Elektrizitäts- und Gasversorgungsleitungen gemäß DIN 1998 (von mindestens 2,2 m) mit einzuplanen. Weiterhin kann für die Stromversorgung von Baugebieten o.Ä. zusätzlich die Installation einer Trafostation erforderlich sein.

Die Kosten der Anpassungen bzw. der Betriebsarbeiten sind von dem Vorhabenträger vollständig zu tragen und dem Versorgungsträger zu erstatten, es sei denn der Vorhabenträger und der Versorgungsträger haben eine anderslautende Kostentragung vertraglich geregelt.

Der Versorgungsträger ist rechtzeitig vor Beginn von Bau- und Erschließungsmaßnahmen zu beteiligen.

Es wird darauf hingewiesen, dass bestehende Ver- und Entsorgungseinrichtungen mit der entsprechenden Vorsicht und Sorgfalt behandelt werden müssen. Bei Arbeiten im Bereich der Ver- und Entsorgungsleitungen ist das DVGW-Arbeitsblatt GW 315 "Hinweis für Maßnahmen zum Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten" zu beachten.

Im Bereich erdverlegter Versorgungseinrichtungen sind nur flachwurzelnende Gehölze zulässig. In diesem Zusammenhang wird auf das Merkblatt DVGW GW 125 „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ verwiesen. Eine Nichtbeachtung kann zu Schäden an Versorgungseinrichtungen mit erheblichen Sicherheitsrisiken führen.

Bei der Durchführung von Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Ver- und Entsorgungsanlagen sind die einschlägigen Richtlinien zum Schutz unterirdischer Versorgungsanlagen zu beachten.

Der gewonnene Solarstrom wird in das öffentliche Netz eingespeist.

### **5.2.2. Oberflächenentwässerung**

In den Änderungsbereichen ist die Verrieselung des unbelasteten Oberflächenwasser über den belebten Oberboden vor Ort weiterhin gegeben, da lediglich für die Aufständigung der Anlagen eine geringfügige Versiegelung erfolgt. Somit steht das anfallende Wasser auch

weiterhin dem Boden- und Wasserhaushalt zur Verfügung. Der natürliche Wasserhaushalt wird nicht beeinträchtigt. Technische Anlagen zur Versickerung sind nicht notwendig.

### **5.2.3. Trinkwasserversorgung/Abwasserentsorgung**

Eine Trink- und Abwasserversorgung ist nicht notwendig.

Die Module dürfen nur trocken oder mit Wasser gereinigt werden, sodass hierdurch keine Verunreinigung des Bodens oder Grundwassers zustande kommt. Eine Abwasserentsorgung ist hier nicht notwendig.

### **5.2.4. Abfallentsorgung**

Während des Betriebs der Anlage ist nicht mit Abfall zu rechnen.

Alle anfallenden Abfälle sind ordnungsgemäß nach der Abfallverzeichnisverordnung (AVV) zu deklarieren. Alle Abfälle sind einer ordnungsgemäßen, zulässigen und nachweisbaren Verwertung gemäß §§ 7ff. Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) respektive sollte dies nicht möglich sein, einer ordnungsgemäßen Beseitigung gemäß §§ 15ff. KrWG zuzuführen. Dabei sind die Vorschriften der Nachweisverordnung (NachwV) einzuhalten.

Anfallende gefährliche Abfälle sind gemäß Sonderabfallentsorgungsverordnung (SAbfEV) der Sonderabfallgesellschaft Brandenburg / Berlin mbH-(SBB) anzudienen. Werden gefährliche Abfälle einem Einsammler übergeben, so sind die Übernahmescheine getrennt nach Abfallart in zeitlicher Reihenfolge geordnet in einem Register gemäß § 24 NachwV abzulegen.

Nach Stilllegung der Anlagen sind die Standorte nach geltendem Recht vollständig zurückzubauen. Die anfallenden Abfälle sind einer geordneten Verwertung bzw. Entsorgung zuzuführen.

### **5.2.5. Löschwasserversorgung, Brandschutz**

Grundsätzlich haben Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen nur ein geringes Brandrisiko, da sie aus nicht-brennbaren Unterkonstruktionen, den Solarmodulen und entsprechenden Kabelverbindungen bestehen. Die Module und Kabel können als Brandlast angenommen werden. Zusätzlich sind Brände der Vegetation unterhalb der Anlage möglich. Dementsprechend ist eine Grundversorgung an Löschwasser sinnvoll.

Das örtliche Trinkwassernetz steht nicht für die Löschwasserbereitstellung zur Verfügung.

Die für den ordnungsgemäßen Brandschutz erforderlichen Anlagen werden rechtzeitig im Zuge der Erschließung der Plangebiete in Abstimmung mit den zuständigen Stellen bis zur Genehmigung bereitgestellt. Dies soll in Form von Löschwasserkissen erfolgen. Die finale Versorgung mit Löschwasser wird durch den Vorhabenträger mit den entsprechenden Akteuren und zuständigen Behörden abgestimmt und bis zum Genehmigungsverfahren final vorgelegt.

In den Änderungsbereichen sind ausreichende Fahrgassen und Aufstellflächen für die Feuerwehr gemäß DIN 14090 freizuhalten.

## **5.3. Belange der Infrastrukturversorgung**

Es kann lediglich während der Installation zu einer geringfügigen kurzzeitigen Mehrbelastung der verkehrlichen Infrastruktur kommen. Es kommt zu einer Entlastung der energetischen Versorgungsstruktur.

#### **5.4. Belange des Immissionsschutzes (Emissionen/ Immissionen)**

Durch das geplante Vorhaben sind keine übermäßigen negativen Auswirkungen zu erwarten.

Durch die umliegende landwirtschaftliche Nutzung sind auf das Plangebiet einwirkende Emissionen möglich und zu berücksichtigen (Staub, Erschütterungen). Ansprüche gegen umliegende Landwirte wegen möglicher Beeinträchtigungen und Wirkungen auf die geplante Anlage bestehen nicht.

Störende Lärmemissionen sind nicht zu erwarten. Unter Umständen sind sehr geringe Lärmemissionen durch Wechselrichter möglich, diese sind allerdings örtlich begrenzt und haben keinen Einfluss auf mögliche umliegende schützenswerte Nutzungen.

#### **5.5. Reflexion/Blendung auf umliegende Verkehrsflächen**

Direkt umliegend befinden sich weitestgehend keine Verkehrsflächen, welche betroffen sein könnten. Eine Ausnahme stellt die östlich der TF1 und 2 bzw. westlich der TF3 und 4 verlaufende Bundesstraße 112 dar. Für diese wird eine Beeinträchtigung durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Ausrichtung der Solarpanelen oder einer Eingrünung ausgeschlossen.

#### **5.6. Belange des Verkehrs**

Die Erschließung der Änderungsbereiche kann über die „Streichwitzer Straße“, die „Gruben-erstraße“, die Straße „Fuhrmannsruh“ und das örtliche Wirtschaftswegenetz erfolgen.

#### **5.7. Belange des Denkmalschutzes**

Der Boden wird durch die Freiflächen-PV-Anlage nur geringfügig versiegelt bzw. in seiner Qualität eingeschränkt und kann nach einem möglichen Nutzungsende wieder in den alten Zustand gebracht werden.

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, müssen diese gemäß dem Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg (Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz - BbgDSchG) unverzüglich der zuständigen Denkmalfachbehörde gemeldet werden.

Anzeigepflichtig sind der Entdecker, der Verfügungsberechtigte des Grundstücks sowie der Leiter der Arbeiten, bei denen der Fund entdeckt wurde. Die Anzeige durch eine dieser Personen befreit die übrigen. (§ 11 Abs. 2 BbgDSchG)

Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen. Die Denkmalschutzbehörde kann die Frist um bis zu zwei Monate verlängern, wenn die Bergung und Dokumentation des Fundes dies erfordert. Besteht an der Bergung und Dokumentation des Fundes aufgrund seiner Bedeutung ein besonderes öffentliches Interesse, kann die Frist auf Verlangen der Denkmalfachbehörde um einen weiteren Monat verlängert werden. § 7 Abs. 3 bleibt unberührt. Innerhalb der in Satz 2 genannten Frist hat die Denkmalschutzbehörde dem Veranlasser die mit der Bergung und Dokumentation verbundenen Kosten mitzuteilen. (§ 11 Abs. 3 BbgDSchG)

## **5.8. Belange des Bodenschutzes**

Aus bodenschutzfachlicher Sicht werden einige Hinweise zu den Maßnahmen der Vermeidung und Verminderung negativer Bodenbeeinträchtigungen ergänzt. Vorhandener Oberboden ist bei Bedarf vor Baubeginn abzuschieben und einer ordnungsgemäßen Verwertung zuzuführen. Im Rahmen der Bautätigkeiten sollten einige DIN-Normen aktiv Anwendung finden (u.a. DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten, DIN 19731 Verwertung von Bodenmaterial, DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben). Arbeitsflächen sollten sich auf das notwendige Maß beschränken und angrenzende Flächen sollten nicht befahren oder anderweitig benutzt werden. Boden sollte im Allgemeinen schichtgetreu ab- und aufgetragen werden. Die Lagerung von Boden sollte ortsnahe, schichtgetreu, in möglichst kurzer Dauer und entsprechend vor Witterung und Wassereinstau geschützt vorgenommen werden (u.a. gemäß DIN 19731). Außerdem sollte das Vermischen von Böden verschiedener Herkunft vermieden werden. Auf verdichtungsempfindlichen Flächen sollten Stahlplatten oder Baggermatten zum Schutz vor mechanischen Belastungen ausgelegt werden. Besonders bei diesen Böden sollte auf die Witterung und den Feuchtegehalt im Boden geachtet werden, um Strukturschäden zu vermeiden.

Geotechnische Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotechnischen Berichts sollten gemäß der DIN 1997.1 und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen.

Nach der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung § 4 Abs. 5 kann für Vorhaben, bei denen auf einer Fläche von mehr als 3.000 m<sup>2</sup> Materialien auf- oder in die durchwurzelbare Bodenschicht eingebracht wird oder Bodenmaterial ausgehoben oder teilweise oder vollständig verdichtet wird, eine bodenkundliche Baubegleitung gefordert werden.

Mit dem Ziel einer Wahrung der bodenschutzrechtlichen Belange, einer Vermeidung schädlicher Bodenveränderungen, einem flächensparenden Umgang mit dem Boden und einem Erhalt bzw. einer möglichst naturnahen Wiederherstellung der Böden in ihrer natürlichen Funktion gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) wird eine Begleitung der Baumaßnahmen durch eine Person mit bodenkundlichem Sachverstand (Bodenkundliche Baubegleitung) verlangt. Die mit der bodenkundlichen Baubegleitung beauftragte Person muss über die notwendige Sach- und Fachkunde verfügen und diese nachweisen. Bei entsprechender Fachkunde kann die Bodenkundliche Baubegleitung gemeinsam mit der Naturschutzfachlichen Baubegleitung als Umweltfachliche Baubegleitung erfolgen. Ein entsprechendes Konzept ist der zuständigen Behörde **spätestens 4 Wochen vor Baubeginn vorzulegen**. In dem Konzept sind u.a. eine flächensparende Vorgehensweise, Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Rekultivierung beanspruchter Flächen (nach der Errichtung und dem Rückbau der Freiflächen-Photovoltaikanlage) darzulegen. Die Bodenkundliche Baubegleitung hat nach Abschluss der Bauarbeiten ein Protokoll/einen Bericht zu erstellen und der Planfeststellungsbehörde zu übergeben.

### Ackerwertzahl

Der gewichtete Durchschnittswert (Ackerwertzahl) für das gemeindeübergreifende Vorhaben Streichwitz Ost beträgt 27,27 und für den Bereich Fuhrmannsruh Ost (TF3 & 4) 25,03. Die Fläche ist Teil des Entwicklungskonzept Freiflächen-PV-Anlagen und stellt somit eine Gunstfläche dar. Zudem wurde die Bewirtschafterin der Flächen intensiv mit in die Planung eingebunden und es wurden nur Bereiche überplant, welche aus Sicht der Agrargenossenschaft dafür geeignet sind.

### Einsatz von Recycling-Baustoffen

Für den Einbau von Recycling-Materialien finden die Regelungen der Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) Anwendung. Beim Einbau von nicht aufbereitetem Bodenmaterial und Baggergut findet die Untersuchungspflicht nach § 14 ErsatzbaustoffV Anwendung. Die Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) in technischen Bauwerken des Straßen- und

Erdbaus ist nur noch zulässig, wenn diese Ersatzbaustoffe einer der in der ErsatzbaustoffV definierten Materialklasse (ErsatzbaustoffV Anlage 2 Tab. 1 bis 27) zugeordnet werden und die sonstigen Anforderungen zur Verwendung (nach § 19 ErsatzbaustoffV) eingehalten werden. Gemäß § 22 ErsatzbaustoffV ist der Einbau bestimmter MEB oder deren Gemische ab einem vorgesehenen Einbaugesamtvolumen von mindestens 250 Kubikmetern (m³) sowie der Einbau bestimmter MEB in Wasserschutzgebieten / Heilquellenschutzgebieten vier Wochen vor Beginn des Einbaus schriftlich oder elektronisch der zuständigen Behörde vom Verwender anzuzeigen (Voranzeige).

## **5.9. Belange der Bundeswehr/Kampfmittel**

### Kampfmittel

Kampfmittelfunde sind für die Änderungsbereiche nicht bekannt. Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, ist umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt beim Landkreis Görlitz oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg zu benachrichtigen.

## **5.10. Belange des Klimaschutzes**

Die Vorhaben tragen zu einer Verbesserung der climatechnischen Situation bzw. des Strommixes in der Gemeinde Neißemünde mit ihrem Ortsteil Wellmitz bzw. in Bundesland Brandenburg und Deutschland bei. Um den Anteil an fossilen Energieträgern für die Stromversorgung zu reduzieren und einer höheren energetischen Autarkie zu erreichen, wird hier auf die Stromgewinnung aus Erneuerbarer Energie (Sonnenenergie) gesetzt. Gleichzeitig ist nicht mit einer Verschlechterung des vorherrschenden Mikroklimas durch die Anlage zu rechnen, da es lediglich durch die Aufständigung der Anlage zu einer minimalen Versiegelung der Fläche kommt und diese somit weiterhin für Verrieselung / Verdunstung zur Verfügung steht. Durch die geplante umfangreiche Eingrünung mit standortgerechten Gehölzstrukturen sowie die Anlage von Grünstrukturen und Offenbereichen unterhalb der Module erfolgt ein zusätzlicher Beitrag zum Mikroklima und eine deutliche Aufwertung gegenüber der aktuell vorherrschenden landwirtschaftlichen Ackernutzung. Folglich wird mit diesem Vorhaben ein wertvoller Beitrag zum Klimaschutz geleistet.

## **6. DARSTELLUNGEN DER 1. PARTIELLEN ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER GEMEINDE NEIßEMÜNDE, OT WELLMITZ**

Die Begründungen zu den Darstellungen im Rahmen dieser 1. partiellen Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neißemünde im Ortsteil Wellmitz ergeben sich im Wesentlichen aus den vorgenannten Ausführungen. Als Art der baulichen Nutzung beinhaltet die vorliegende Flächennutzungsplanänderung Sonderbauflächen (S) mit der Zweckbestimmung „Photovoltaikfreiflächenanlage“ gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO). Die Sonderbauflächen wurden in vier Teilflächen (TF1 - TF4) gegliedert.

## **7. HINWEISE (NACHRICHTLICH)**

### **1. Baunutzungsverordnung**

Für diese Bauleitplanung gilt die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der geänderten Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802).

## **2. Bodendenkmalpflege**

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, müssen diese gemäß dem Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg (Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz - BbgDSchG) unverzüglich der zuständigen Denkmalfachbehörde gemeldet werden.

Anzeigepflichtig sind der/die Entdecker\*in, der/die Verfügungsberechtigte des Grundstücks sowie der/die Leiter\*in der Arbeiten, bei denen der Fund entdeckt wurde. Die Anzeige durch eine dieser Personen befreit die übrigen. (§ 11 Abs. 2 BbgDSchG)

Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen. Die Denkmalschutzbehörde kann die Frist um bis zu zwei Monate verlängern, wenn die Bergung und Dokumentation des Fundes dies erfordert. Besteht an der Bergung und Dokumentation des Fundes aufgrund seiner Bedeutung ein besonderes öffentliches Interesse, kann die Frist auf Verlangen der Denkmalfachbehörde um einen weiteren Monat verlängert werden. § 7 Abs. 3 bleibt unberührt. Innerhalb der in Satz 2 genannten Frist hat die Denkmalschutzbehörde dem Veranlasser die mit der Bergung und Dokumentation verbundenen Kosten mitzuteilen. (§ 11 Abs. 3 BbgDSchG)

## **3. Versorgungsleitungen**

Bei Tiefbauarbeiten ist auf eventuell vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen Rücksicht zu nehmen, damit Schäden und Unfälle vermieden werden. Schachtarbeiten in der Nähe von Versorgungseinrichtungen sind von Hand auszuführen. Im Bedarfsfall sind die jeweiligen Versorgungsträger um Anzeige der erdverlegten Ver- und Entsorgungseinrichtungen in der Örtlichkeit zu bitten.

## **4. Altlasten**

Altlastenverdachtsflächen (Altablagerungen/Altstandorte, Bodenkontaminationen) sind im Plangebiet nicht bekannt. Sollten sich im Zuge der Durchführung der Planung jedoch Hinweise auf Altlasten ergeben, ist die Untere Bodenschutzbehörde (Landkreis Oder-Spree) unverzüglich zu informieren.

## **5. Kampfmittel**

Kampfmittel sind im Plangebiet nicht bekannt. Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, ist umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt beim Landkreis Oder-Spree oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu benachrichtigen.

## **6. Brandschutz**

Die für den ordnungsgemäßen Brandschutz erforderlichen Anlagen werden rechtzeitig im Zuge der Erschließung der Plangebiete in Abstimmung mit den zuständigen Stellen bis zur Genehmigung bereitgestellt. Dies soll in Form von Löschwasserkissen erfolgen. Die finale Versorgung mit Löschwasser wird durch den Vorhabenträger mit den entsprechenden Akteuren und zuständigen Behörden abgestimmt und bis zum Genehmigungsverfahren final vorgelegt.

## **8. SPARSAMER UMGANG MIT GRUND UND BODEN**

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Grundsätze des § 1a Abs. 2 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen. Danach soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden. Dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde, insbesondere durch

Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung, zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. Aus den Ausführungen in dieser Begründung ist zu entnehmen, dass den vorgenannten Grundsätzen nachgekommen wird.



## **TEIL II: UMWELTBERICHT**

### **1 EINLEITUNG**

#### **1.a Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans**

##### **1.a.1 Angaben zum Standort**

Im Rahmen der 1. partiellen Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neißemünde im Ortsteil Wellmitz werden vier Teilflächen als Sonderbauflächen (S) mit der Zweckbestimmung „Photovoltaikfreiflächenanlage“ dargestellt. Es handelt sich zum einen um die beiden im Gemeindegebiet Neißemünde befindlichen Teilbereiche der gemeindeübergreifenden Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen (FFPV) „Solarpark Streichwitz Ost“ (TF1 & 2) sowie um die beiden Teilflächen des „Solarpark Fuhrmannsruh Ost an der Alten Poststraße“ (TF3 & 4). Bei dem Vorhaben handelt es sich um die Entwicklung von FFPV im Außenbereich des Ortsteiles Wellmitz der Gemeinde Neißemünde.

Der gemeindeübergreifende „Solarpark Streichwitz Ost“ gliedert sich in drei Teilbereiche die sich teilweise im Ortsteil Wellmitz (Gemeinde Neißemünde) und teilweise im Ortsteil Streichwitz (Gemeinde Neuzelle) befinden. Die einzelnen Teilbereiche der gemeindeübergreifenden FFPV weisen dabei eine Größe von ca. 8,06 ha (Teilbereich 1), 18,28 ha (Teilbereich 2) und 2,73 ha (Teilbereich 3) auf. Im Zusammenhang mit dieser 1. partiellen Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neißemünde im Ortsteil Wellmitz liegen hiervon 5,2 ha in der Teilfläche 1 (TF1, östlicher Anteil des Teilbereich 2) sowie 2,73 ha in der Teilfläche 2 (TF2, identisch mit dem Teilbereich 3). Die Gesamtleistung, die auf der gemeindeübergreifenden Potenzialfläche installiert werden kann (Teilbereiche 1 bis 3), beläuft sich auf ca. 27,8 MWp (MWpeak). Pro Jahr ergibt sich somit insgesamt eine erwartete produzierbare Energiemenge von ca. 30,8 GWh.

Die Änderungsbereiche Fuhrmannsruh Ost (TF3 & 4) weisen eine Größe von ca. 31,8 ha (nordöstliche Teilfläche 3 (TF3)) und 23,6 ha (südwestliche Teilfläche 4 (TF4)) auf. Die Gesamtleistung, die auf den vorgenannten Potenzialflächen installiert werden kann, beläuft sich auf ca. 58,5 MWp (MWpeak). Pro Jahr ergibt sich dort eine erwartete produzierbare Energiemenge von ca. 63,5 GWh.

Die Anlagen bestehen aus reihig angeordneten, aufgeständerten, nicht beweglichen Solarmodulen. Hinzu kommen erforderliche Nebeneinrichtungen wie Wechselrichter, Transformatorstationen, Kameramasten, Leitungen und Zäune. Die Module werden in einem fest definierten Winkel zur Sonne angeordnet und auf Stahl- bzw. Aluminiumgestellen aufgeständert. Die Gestelle werden in den unbefestigten vorhandenen Untergrund gerammt; somit wird die Versiegelung innerhalb des Plangebiets minimiert. Die Flächen östlich von Fuhrmannsdorf werden von der ToRa Solar 8 GmbH & Co.KG (ToRa GmbH) gepachtet. Die Flächen östlich von Steichwitz von der ToRa Solar 19 GmbH & Co.KG (ToRa GmbH). Die ToRa GmbH entwickelt Solarparks aus der Region heraus zusammen mit der bewirtschaftenden Landwirtschaft. Der aktiv bewirtschaftende Betrieb erhält mit der Umnutzung eine aktive neue Rolle in dem Solarprojekt. Diese besteht aus der Übernahme der Flächenbewirtschaftung im Solarfeld. Die Bewirtschaftung beinhaltet die Ansaat der langjährigen Begrünung zum Zwecke des Umwelt-, Wasser- und Insektenschutzes und dessen langjährige Pflege. Zusammen mit der Landwirtschaft werden Nutzalternativen im Solarpark entwickelt. Das Ziel ist es, die entgangene Wertschöpfung in der Flächenkulisse mit der Energieerzeugung zu steigern.

### **1.a.2 Art des Vorhabens und Darstellung**

Die vorliegende 1. partielle Flächennutzungsplanänderung soll durch die Darstellung von Sonderbauflächen (S) mit der Zweckbestimmung „Photovoltaikfreiflächenanlage“ die bauliche Entwicklung zur Nutzung erneuerbarer Energie im Außenbereich vorbereiten. Planungsanlass sind die Anträge der Vorhabenträgerinnen ToRa Solar 8 GmbH & Co. KG und ToRa Solar 19 GmbH & Co. KG zur Aufstellung der vhb. Bebauungspläne Nr. 4 und Nr. 5 (Parallelverfahren).

### **1.a.3 Umfang des Vorhabens und Angaben zum Bedarf an Grund und Boden**

Die Teilflächen 1 bis 4 dieser 1. partiellen Änderung des Flächennutzungsplanes befindet sich im westlichen Außenbereich der Gemeinde Neißemünde im Ortsteil Wellmitz beidseitig der Bundesstraße 112. Die Flächen stellen aktuell landwirtschaftlich genutzte Fläche dar und werden von land- und forstwirtschaftlicher Fläche umgeben.

Die Änderungsbereiche weisen dabei eine Größe von ca. 5,2 ha (nördliche TF1) und 2,73 ha (südliche TF2) auf und beinhalten dabei die eingezäunten Bereiche für die geplanten PV-Anlagen mit Größen von 3,37 ha (TF1) und 1,86 ha (TF2). Die Geländehöhe bewegen sich im nördlichen Bereich (TF1) zwischen 85 m und 90 m NHN und im südlichen Bereich (TF2) zwischen 85 m und 110 m NHN und ist dabei jeweils nach Südwesten ansteigend.

Die Teilflächen 3 und 4 weisen dabei eine Größe von ca. 31,8 ha (nordöstliche Teilfläche 3) und 23,6 ha (südwestliche Teilfläche 4) auf und beinhalten dabei die eingezäunten Bereiche für die geplanten PV-Anlagen mit Größen von 20,77 ha (TF3) und 18,94 ha (TF4).

Im Rahmen der Aufstellung dieser 1. partiellen Flächennutzungsplanänderung werden Sonderbauflächen (S) mit der Zweckbestimmung „Photovoltaikfreiflächenanlage“ gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO dargestellt, aus denen im Rahmen der Aufstellung der vhb. Bebauungspläne Nr. 4 und Nr. 5 (Parallelverfahren) „Sonstiges Sondergebiete“ (SO) gemäß § 11 Baunutzungsverordnung (BauNVO) mit der Zweckbestimmung „Photovoltaikfreiflächenanlage“ festgesetzt werden. Die Gebiete dienen der Stromerzeugung durch Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen.

## **1.b Umweltschutzziele aus übergeordneten Fachgesetzen und Fachplänen und ihre Berücksichtigung**

### **1.b.1 Fachgesetze**

#### **Baugesetzbuch (BauGB) / Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)**

Für das Bauleitplanverfahren ist die Eingriffsregelung des § 1a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 18 Abs. 1 des BNatSchG heranzuziehen.

Auf die Erstellung eines Landschaftspflegerischen Begleitplanes (LBP) wurde verzichtet, da dessen Inhalte vollumfänglich in den vorliegenden Umweltbericht aufgenommen wurden.

#### **Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)**

Bezogen auf die zu berücksichtigenden Immissionen ist das Bundesimmissionsschutzgesetz zu beachten. Daneben gelten die Richtwerte der technischen Anleitungen (hier TA-Lärm und TA-Luft, GIRL) sowie die Orientierungswerte der DIN 18005.

#### **Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG)/Wasserhaushaltsgesetz (WHG), AwSV**

In Bezug auf vorhandene Gräben sowie bei Einleitung von unbelastetem Oberflächenwasser in ein Gewässer bzw. in das Grundwasser sind das BbgWG bzw. die Ausführungen des WHG in ihrer jeweils aktuellen Fassung zu berücksichtigen.

### Rechtsgrundlagen

**WHG** - Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I/09 S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409)

**BbgWG** - Brandenburgisches Wassergesetz in der Bekanntmachung der Neufassung vom 02.03.2012 (GVBl. I/12 Nr. 20), zuletzt geändert durch Artikel 29 des Gesetzes vom 05.03.2024 (GVBl. I/24, Nr. 9)

**AwSV** - Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) vom 18.04.2017 (BGBl. I/17 Nr. 22, S. 905), zuletzt geändert durch Artikel 256 der Verordnung vom 19.06.2020 (BGBl. I S. 1328)

## **1.b.2 Fachplanungen**

### **Regionalplan**

Für die Regionale Planungsregion Oderland-Spree befindet sich ein integrierter Regionalplan zurzeit noch in der Aufstellungsphase. Es gibt aber ein aktuelles Energiekonzept für die Region Oderland-Spree, s.u., in dem sich u.a. mit Solarenergie befasst wird. Außerdem ist ein Entwurf des sachlichen Teilregionalplans „Erneuerbare Energien“ der Region vorhanden, der zu Beginn dieses Jahres zur öffentlichen Beteiligung ausgelegt wurde. Darin wird folgendes festgehalten:

*„G1: Die Träger der Bauleitplanung sollen durch Berücksichtigung des Kriteriengerüsts (Anlage Kriteriengerüst Photovoltaik-Freiflächenanlagen) zu einer raumverträglichen Entwicklung von raumbedeutsamen Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-FFA) beitragen.“ [...]*

*„Die raumordnerische Steuerung der Solarenergienutzung in der Planungsregion Oderland-Spree erfolgt durch das Kriteriengerüst PV-FFA. Das Bundesziel gemäß EEG ist, den Anteil der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien bis 2030 auf 80 Prozent zu erhöhen (EEG § 1 Absatz 2). Zur Erreichung dieses Ziels sieht das Erneuerbare-Energien-Gesetz 215 Gigawatt installierte Photovoltaik (PV)-Kapazität im Jahr 2030 in Deutschland vor (§ 4 Absatz 3 EEG). Seitens des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburgs (MWAE) wurden mittels der Energiestrategie 2040 Leistungsziele für den Energiesektor in Brandenburg definiert, um das Ziel eines klimaneutralen Energiesystems bis 2045 zu gewährleisten. Hier wird basierend auf der Berechnungsmethode des MWAE zugrunde gelegt, dass PV-FFA für 1 MW installierte Leistung einen Flächenbedarf von etwa 1 ha aufweisen (Energiestrategie 2040, S. 49). Gemäß der Photovoltaik-Strategie des Bundes, herausgegeben durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, ist das Ziel, die Hälfte des PV-Ausbaus auf den Dächern und die andere Hälfte auf der Freifläche zu realisieren. Um das regionalisierte Ausbauziel bis 2040 von 4.950 MW installierter Leistung zu erreichen, wird also etwa 0,5 Prozent der Fläche der Planungsregion Oderland-Spree benötigt.“*

### **Landschaftsrahmenplan (LRP)**

Im Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Oderland-Spree liegen die Teilflächen im Bereich von Acker. Die nördliche Teilfläche 1 (TF1) wird Richtung Norden und Süden von Flächen zur *Entwicklung naturnaher, strukturreicher Wälder (nachrangig)* begrenzt, Richtung Westen befindet sich landwirtschaftliche Nutzfläche und im Osten verläuft die B112. Die südlich hieran angrenzende Teilfläche 2 (TF2) wird ebenfalls durch landwirtschaftliche Fläche und Fläche zum *Erhalt von Kleinstrukturen in der Agrarlandschaft (Feldgehölze, Baumgruppen, Hecken)* begrenzt. Östlich verläuft die B112. Die Teilfläche 3 (TF3) wird weitestgehend von Flächen zur *Entwicklung naturnaher, strukturreicher Wälder (nachrangig)* begrenzt, Richtung Süden befindet sich landwirtschaftliche Nutzfläche (*Entwicklung einer struktur- und artenreichen Agrarlandschaft (vorrangig)*). Die Teilfläche 4 (TF4) grenzt Richtung Nordosten an

Strukturen zum *Erhalt von Alleen und Baumreihen*. Südöstlich befindet sich die Bundesstraße 112. Die Fläche wird anteilig gekreuzt von Fläche zur *Verbesserung der Biotopstruktur von beeinträchtigten Fließgewässern* und anteilig überlagert von Fläche zur *Vermeidung von Stoffeinträgen in Oberflächengewässer*. Dem wird entsprochen, da durch das Vorhaben die umliegende landwirtschaftliche Fläche aus der Nutzung herausgenommen wird und dadurch bspw. keine Eutrophierung mehr erfolgt. Zusätzlich sind die Teilbereiche überlagert von Fläche zur *Verminderung von Beeinträchtigung durch Wind- und Wassererosion*. Dem wird ebenfalls Folge geleistet, da durch die Herausnahme aus der landwirtschaftlichen Nutzung und die anschließende Anlage von Grünstrukturen unterhalb der Module sowie umliegenden Heckenstrukturen der Abtrag von Bodenmaterial deutlich reduziert werden kann. (LANDKREIS ODER-SPREE 2021).

## **2 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER ERHEBLICHEN UMWELTAUSWIRKUNGEN (GEM. ANLAGE 1 NR. 2A BESTANDAUFNABME, 2B PROGNOSE, 2C MAßNAHMEN, 2D UND 2E ZUM BAUGB)**

### **2.a Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes (Basisszenario) (gem. Anlage 1 Ziff. 2a zum BauGB)**

Der Umweltzustand und die besonderen Umweltmerkmale im unbeplanten Zustand werden nachfolgend auf das jeweilige Schutzgut bezogen dargestellt, um die besondere Empfindlichkeit von Umweltmerkmalen gegenüber der Planung herauszustellen und Hinweise auf die Berücksichtigung im Zuge der planerischen Überlegungen zu geben. Anschließend wird die mit der Durchführung der Planung verbundene Veränderung des Umweltzustandes in Zusammenfassung der Fachgutachten, die im Zuge der Umweltprüfung als erforderlich bestimmt wurden, dokumentiert und bewertet. Die mit der Planung verbundenen Umweltauswirkungen sollen deutlich herausgestellt werden, um anschließend Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich erheblich negativer Umweltauswirkungen abzuleiten.

#### **2.a.1 Schutzgut Tiere (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB)**

Vermeidungsmaßnahmen setzen sich aus Konflikt mindernden und funktionserhaltenden Maßnahmen zusammen. Zu den Konflikt mindernden Maßnahmen gehören die klassischen Vermeidungsmaßnahmen wie Querungshilfen oder Bauzeitenbeschränkung. Funktionserhaltende Maßnahmen umfassen z.B. die Verbesserung oder Vergrößerung der Lebensstätte oder die Anlage einer neuen Lebensstätte in direkter funktionaler Verbindung zum Auffangen potenzieller Funktionsverluste.

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen von Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-RL und von Vogelarten zu vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vorkehrungen:

- Vermeidungsmaßnahme V1: Die Herrichtung des Baufeldes (wie das Abschieben des Oberbodens) erfolgt außerhalb der Brutzeit der auftretenden bodenbrütenden Vogelarten (Zeitraum: 1. März bis 31. Juli) zur Vermeidung baubedingter Tötungen oder Verletzungen von Bodenbrütern unterschiedlicher Strukturen.
- Vermeidungsmaßnahme V2: Extensive Pflege der Freiflächen-Photovoltaikanlage durch Beweidung oder Mahd. Im Falle der Mahd erfolgt der erste Schnitt nicht vor Mitte Juni. Werden die Module vor dem Mähtermin durch Aufwuchs beschattet, so können die direkt

betroffenen Bereiche vor den Modulreihen (ca. 1,0 m) gemäht werden (sog. „Brandschutzmahd“).

Ist ein Einhalten der Bauzeitenbeschränkung nicht möglich, ist vor Baufeldräumung die geplante Baufläche durch geeignetes Fachpersonal auf potenzielle Nester hin zu überprüfen. Sollten sich keine Brutstätten im Baufeld befinden, so ist die Herrichtung des Baufeldes gestattet. Ruhen die Bauarbeiten innerhalb der Brutzeit von mehr als zwei Wochen ist eine Wiederaufnahme der Arbeiten erst möglich, wenn keine Brutstätten im Baufeld angelegt wurden. Die Baufläche ist durch geeignetes Fachpersonal hin zu überprüfen. Sollten sich keine Brutstätten im Baufeld befinden, so können die Arbeiten fortgesetzt werden.

***Die hier aufgeführten Maßnahmen sind als vorläufig zu werten und werden mit Vorliegen des Artenschutzbeitrages im Rahmen des weiteren Verfahrens angepasst.***

## **2.a.2 Schutzgut Pflanzen, Biotope (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB)**

In den Änderungsbereichen werden landwirtschaftlich genutzte Flächen (Äcker) für die Ausweisung von Sonderbauflächen (S) in Anspruch genommen. Angrenzende Gehölzstrukturen / Waldbereiche werden nicht überplant.

## **2.a.3 Schutzgut Fläche (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB)**

In § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB sind die Begriffsbestimmungen enthalten. Neu aufgenommen wurde als Schutzgut die „Fläche“. Die Notwendigkeit zur Untersuchung des Flächenverbrauchs war als Teilaspekt des Schutzgutes „Boden“ zwar bereits bisher Gegenstand der UVP, durch die ausdrückliche Einbeziehung in den Schutzgüterkatalog soll das Schutzgut „Fläche“ aber eine stärkere Akzentuierung erfahren.

Das Schutzgut „Fläche“ ist ein endliches Gut, d.h. mit steigendem Flächenverbrauch geht Lebensraum sowie land- und forstwirtschaftliche Produktionsfläche dauerhaft verloren. Deshalb ist ein wichtiges Vermeidungs- und Minimierungsgebot den Flächenverbrauch und im vorliegenden Fall die Versiegelung auf ein Minimum zu reduzieren.


Die Änderungsbereiche unterliegen bisher keiner Versiegelung. Es handelt sich bei den Flächen um konventionell genutztes Ackerland.

Dem Vermeidungs- und Minimierungsgebot wird insofern entsprochen, dass die Fläche zu maximal 5 % versiegelt wird. Dies wird im Rahmen der konkretisierenden Bauleitplanung entsprechend berücksichtigt. Es werden keine großflächigen Fundamente angelegt, sondern Rammborungen oder ähnliches zur Befestigung im Boden vorgenommen.

## **2.a.4 Schutzgut Boden (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB)**

Der Boden nimmt mit seinen vielfältigen Funktionen eine zentrale Stellung im Ökosystem ein. Neben seiner Funktion als Standort der natürlichen Vegetation und der Kulturpflanzen weist er durch seine Filter-, Puffer- und Transformationsfunktionen gegenüber zivilisationsbedingten Belastungen eine hohe Bedeutung für die Umwelt des Menschen auf. Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB ist mit Grund und Boden sparsam umzugehen, wobei zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen sind.

Der Einfluss auf den Boden ist hier mit gering bis positiv zu werten, da eine konventionelle landwirtschaftliche Nutzung mit Bodeneinträgen unterbunden wird und gleichzeitig ökologisch und für den Wasserhaushalt attraktivere Grünflächen angelegt werden.





**Abbildung 7: Bodenkarte mit den Änderungsbereichen, unmaßstäblich (Geoportal Brandenburg 2025)**

Die beiden nördlichen Teilflächen 1 und 2 liegen beide im Bereich von Grundmoräne (Geschiebemergel, -lehm). Die beiden Teilflächen 3 und 4 liegen fast vollständig im Bereich von



*Grundmoräne (Geschiebemergel, -lehm)*. Der nördliche Teil liegt anteilig im Bereich von *Ablagerungen durch Gletscherschmelzwasser (Vorschütt- und/oder Eiszerfallphase)*. Die südliche Teilfläche 4 liegt im Südwesten anteilig im Bereich von *Periglaziäre bis fluviale Ablagerungen (periglaziär-fluviale und periglaziär-limnische Tal- und Beckenfüllungen, z.T. von geringmächtigem Holozän bedeckt; auch Hangsande und Schwemmkegel, seltener Fließerden)*. Aufgrund der Befestigungsart der geplanten Module in Form von Rammung oder Schraubung, ist der Eingriff hier möglich und auf den Boden insgesamt sehr gering. Die folgenden Abbildungen zeigen die momentane Bodennutzung.



**Abbildung 8: Bodennutzung im Betrachtungsraum, unmaßstäblich (Geoportal Brandenburg 2025)**



Im Bereich der Teilfläche 1 (TF1) befindet sich ausschließlich *intensiv genutzter Acker* und in der Teilfläche 2 (TF2) *Ackerbrache*. Umliegend befinden sich anteilig Feldgehölze und andere verschiedene Forststrukturen. Diese werden durch das Vorhaben jedoch nicht überplant und dienen als Eingrünung. Im Bereich der Teilfläche 3 (TF3) befindet sich ebenfalls ausschließlich *intensiv genutzter Acker* und in der südwestlich hierzu liegenden Teilfläche 4 (TF4) nahezu ebenfalls. Hier wird lediglich an der Südspitze auch anteilig Grünlandbrache frischer Standorte überplant. Umliegend befinden sich anteilig Feldgehölze und andere verschiedene Forststrukturen. Diese werden durch das Vorhaben auch hier nicht überplant und dienen ebenfalls als Eingrünung.

Grundsätzlich bleibt der Boden weitestgehend in seiner jetzigen Form erhalten, da durch die Aufständigung der Anlagen nur eine punktuelle Beeinträchtigung des Bodens erfolgen. Zusätzlich erfolgt im weiteren Verfahren eine Eingriffsbilanzierung, welche die entsprechenden Biotope berücksichtigt und ggf. Kompensationsdefizite bestimmt.



### **2.a.5 Schutzgut Wasser (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB)**

Die Bewirtschaftung des Wasserhaushaltes ist mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung i.S.v. § 1 Abs. 5 BauGB so zu berücksichtigen, dass auch nachfolgenden Generationen ohne Einschränkungen alle Optionen der Gewässernutzung offenstehen. Beim Schutzgut Wasser sind die Bereiche Grundwasser und Oberflächenwasser zu unterscheiden. Grundsätzlich zählt Wasser zu der unbelebten Umweltsphäre. Gleichwohl ist Wasser elementarer Bestandteil des Naturhaushaltes. Seine Funktionen als Lebensraum und -grundlage, Transportmedium, klimatischer Einflussfaktor und landschaftsprägendes Element sind nachhaltig zu sichern (§ 1 BNatSchG). Entsprechend heißt es im Wasserhaushaltsgesetz (§ 1 WHG): „*Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen.*“ Die Basis für die Bearbeitung des Schutzgutes Wasser sind Informationen aus dem Geoportal Brandenburg.



#### Grundwasser

Grundsätzlich ist festzustellen, dass 99 % des Trinkwassers im Land Brandenburg aus Grundwasserleitern der quartären und tertiären Schichten gewonnen werden. Dem Kartenserver des GeoPortal LBGR Brandenburg ist zu entnehmen, dass sich das Plangebiet auf einem bedeckten Grundwasserleiterkomplex mit einer Mächtigkeit von 10 bis 40 m befindet.

Die Teilflächen 1 und 2 weisen eine Grundwasserlage (Hydroisohypse) von ca. 75 bis 85 m NHN auf und eine Geländehöhe von ca. 78 m. Somit ergibt sich hier eine Grundwasserüberlagerung von rund 0 bis 10 m. Die Teilflächen 3 und 4 weisen eine Grundwasserlage (Hydroisohypse) von ca. 60 bis 70 m NHN auf und eine Geländehöhe von ca. 74 bis 81 m. Somit ergibt sich hier eine Grundwasserüberlagerung von rund 4 bis 21 m. Der Projektbereich gehört zum hydrogeologischen Teilraum der Brandenburgischen Urstrom- und Nebentäler. Es handelt sich um einen oberflächennahen Grundwasserleiterkomplex mit oberflächlich anstehendem Grundwassergeringleiter mit hohem Sandgehalt (vorwiegend Geschiebemergel und -lehme des Brandenburger Stadiums der Weichselkaltzeit). Der Projektbereich befindet sich in einem Stauungsgebiet weitgehend trockener Sande auf Grundwassergeringleiter (i.a. ab > 2,0 m Mächtigkeit dargestellt). Haupteinzugsgebiet der unterirdischen Einzugsgebiete ist die Oder. Die Verweildauer des Sickerwassers in den Teilbereichen liegt bei >10 bis 25 Jahren. Für die Nordspitze der TF4 liegt anteilig eine geringere Verweildauer des Sickerwassers vor.





**Abbildung 9: Grundwasserleitungskomplex (unmaßstäblich, GeoPortal LBGR Brandenburg 2025)**



**Abbildung 10: Schutzfunktion Grundwasserüberdeckung (unmaßstäblich GeoPortal LBGR Brandenburg 2025)**

Die hydrogeologischen Gegebenheiten können aufgrund der Stauchungen im Plangebiet variieren. Eine Betroffenheit des Grundwassers kann aufgrund der Abstände und vorgesehenen Verankerung der Module (Rammung, Einschrauben) ausgeschlossen werden.



**Abbildung 11: Oberflächennaher Grundwasserleiterkomplex nach GeoPortal LBGR Brandenburg 2025**



Die Niederschlagsmenge in den Änderungsbereichen beträgt ca. 500 bis 600 mm/a, die Evapotranspirationsrate beträgt ca. 510 bis 520 mm/a. Die Grundwasserneubildung ist mit 100 bis 150 mm/a in diesem Gebiet eher im oberen Bereich.

Trinkwasserschutzgebiete finden sich hier nicht, auch gehört das Gebiet nicht zu den nitratbelasteten Gebieten in Brandenburg, die potenzielle Nitrataustragungsgefährdung wird als gering eingeschätzt (Geoportal Brandenburg).

Die Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage führt hier lediglich zu einer punktuellen Beeinträchtigung des Bodens für das Ständerwerk der Photovoltaik-Anlage, sodass es nicht zu einer Verringerung der Grundwasserneubildung oder Veränderung im Zusammenhang mit der Wasserqualität kommt.

#### Oberflächengewässer/anfallendes Oberflächenwasser

In den Änderungsbereichen befinden sich keine Hochwasserschutzanlagen bzw. Flächen für den Hochwasserschutz. Anfallendes Oberflächenwasser kann auch weiterhin vor Ort über den belebten Oberboden versickern.

### **2.a.6 Schutzgut Klima/Luft (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB)**

Klimatisch gesehen, ist der Betrachtungsraum dem kontinentalen Klima zuzuordnen. Die mittelfeuchte Witterung weist im Mittel Jahresniederschläge von 500-600 mm und eine mittlere Jahresdurchschnittstemperatur von 9,3°C auf.



Die Vegetationszeit ist im Mittel bis ca. 208 Tage/Jahr lang.

Allgemein lässt sich sagen, dass als Vorbelastung des Raumes aus Sicht des Schutzgutes Klima/Luft die umliegende landwirtschaftliche Nutzung zu nennen ist.

### **2.a.7 Schutzgut Landschaft (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB)**

Das Landschaftsbild wird im Betrachtungsraum ausschließlich durch die landwirtschaftliche Nutzung geprägt. Gliedernde Elemente sind umliegende sichtschatzbietende Gehölzpflanzungen. Es liegt viel offener Raum vor. Somit stellt das Plangebiet einen mäßig bis gut gegliederten Kulturlandschaftsbereich dar.

Die Vorbereitung der Inanspruchnahme der landwirtschaftlichen Nutzfläche (Acker) durch die Darstellung von Sonderbauflächen (S) gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Photovoltaikfreiflächenanlage“ ermöglicht mit dem vhb. Bebauungsplan Nr. 4 (Parallelverfahren) die Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage im Gemeindegebiet von Neißemünde im Ortsteil Wellmitz. Eine Einbindung in das Landschaftsbild ist anteilig bereits durch die umgebenden Gehölzstrukturen gegeben. Umliegend befindet sich bereits großflächig Gehölzstruktur/Wald. Darauf gefolgt befinden sich weitläufig landwirtschaftliche Nutzflächen, sodass hier ohnehin nicht von einem ungestörten und natürlichen Landschaftsbild zu sprechen ist. Um die Einbindung in das Landschaftsbild deutlich zu verbessern, werden umfangreiche Gehölzstrukturen zur Eingrünung um die geplanten Teilflächen angelegt. Zusätzlich wird die aktuelle Ackerstruktur der Teilbereiche durch unterschiedliche Maßnahmen unter, um und zwischen den Modulen ökologisch aufgewertet.



**Abbildung 12: Luftbild mit den Änderungsbereichen, unmaßstäblich (Geoportal Brandenburg 2025)**

**2.a.8 Biologische Vielfalt (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB)**

Seit der UNCED-Konferenz von Rio de Janeiro („Earth Summit“) haben mittlerweile 196 Staaten die „Konvention zum Schutz der biologischen Vielfalt“ unterzeichnet (Stand 2021). Die rechtliche Umsetzung der Biodiversitätskonvention in deutsches Recht erfolgte im Jahr 2002 zunächst durch die Aufnahme des Zieles der Erhalt und Entwicklung der biologischen Vielfalt in die Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege in das Bundesnaturschutzgesetz, seit 2010 als vorangestelltes Ziel in § 1 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG.

Die Biologische Vielfalt oder Biodiversität umfasst nach der Definition der Konvention die „Variabilität unter lebenden Organismen jeglicher Herkunft, darunter unter anderem Land-, Meeres- und sonstige aquatische Ökosysteme und die ökologischen Komplexe, zu denen sie gehören“. Damit beinhaltet der Begriff der „Biologischen Vielfalt“ sowohl die Artenvielfalt als auch die Vielfalt zwischen den Arten sowie die Vielfalt der Ökosysteme. Mit der innerartlichen Vielfalt ist die genetische Vielfalt einbezogen, die z.B. durch Isolation und Barrieren von und zwischen Populationen eingeschränkt werden kann.

Wie die bisherigen Ausführungen der Kapitel 2.a.1 und 2.a.2 zu den Schutzgütern Tiere und Pflanzen verdeutlichen, stellt das durch eine landwirtschaftliche Nutzung geprägt Plangebiet aktuell nur für vergleichsweise wenige und überwiegend sehr häufige Arten einen geeigneten Lebensraum dar. Entsprechend gering ist seine aktuelle Bedeutung für die Biologische Vielfalt. Endemische Arten, d. h. ausschließliche Vorkommen von Pflanzen oder Tieren in einem begrenzten Gebiet, sind im Planbereich und deren unmittelbarer Umgebung nicht vertreten.


**2.a.9 Erhaltungsziele und Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB)**Natura-2000-Gebiete

Umliegend zu den Änderungsbereichen befinden sich einige Schutzgebiete.

**Tabelle 2: Schutzgebiete und schutzwürdige Objekte in der Umgebung in Brandenburg (GEOPORTAL BRANDENBURG 2024).**

Name	Art	Nummer	Entfernung
Dorchetal und Fasanenwald	Landschaftsschutzgebiet (LSG)	3953-601	rd. 1,8 km nördlich und westlich
Dorchetal	Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet)	3953-302	rd. 1,1 km südwestlich
Mittlere Oderniederung	Special Protection Area (Vogelschutzgebiet) (SPA)	DE3453-422	rd. 2,3 km nordöstlich
Oder-Neiße	FFH-Gebiet & NSG	3954-501 (NSG) & DE3954-301 (FFH)	rd. 3,9 km nordöstlich





**Abbildung 13: Lage der Änderungsbereiche zu umliegenden Schutzgebieten Brandenburgs, unmaßstäbliche (GEOPORTAL BRANDENBURG 2024).**

Für die umliegenden Schutzgebiete kann aufgrund der vorgesehenen Nutzung und der entsprechenden Abstände ein erheblicher Einfluss ausgeschlossen werden.

## **2.a.10 Mensch und seine Gesundheit sowie Bevölkerung insgesamt (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7c BauGB)**

Für den Menschen sind im Zusammenhang mit der angestrebten Planung nur geringfügig Auswirkungen von Bedeutung. Der bisher als landwirtschaftliche Nutzfläche dargestellte Bereich soll im Rahmen dieser Flächennutzungsplanänderung als Sonderbaufläche (S) gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Photovoltaikfreiflächenanlage“ umgewandelt werden. Auswirkungen auf die zulässigen Grenzwerte der TA-Luft und TA-Lärm sind nicht zu erwarten. Das Plangebiet hat keine hohe Naherholungsbedeutung.

### ***2.a.10.1 Immissionen Landwirtschaft***

#### Geruchsimmissionen – Tierhaltung

Irrelevant, da keine schützenswerte Nutzung geplant ist.

#### Geruchsimmissionen - Gülleausbringung

Irrelevant, da keine schützenswerte Nutzung geplant ist.

---

**2.a.10.2 Immissionen Gewerbe**

Irrelevant, da keine schützenswerte Nutzung geplant ist.

**2.a.10.3 Sonstige Immissionen**Lärm

Störende Lärmemissionen sind nicht zu erwarten. Unter Umständen sind sehr geringe Lärmemissionen durch Wechselrichter möglich, diese sind allerdings örtlich begrenzt und haben keinen Einfluss auf mögliche umliegende schützenswerte Nutzungen.

Licht

Grundsätzlich sind Blendwirkungen möglich. Diese werden jedoch entsprechend durch die geplante oder bereits vorhandene Gehölzstruktur in seiner Außenwirkung verhindert.

Sonstige Emissionen von Schadstoffen, Erschütterungen, Wärme und Strahlung liegen nicht vor bzw. sind irrelevant.

**2.a.11 Kulturgüter und sonstige Sachgüter (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7d BauGB)**

Unter Kultur- und sonstigen Sachgütern sind Güter zu verstehen, die Objekte von gesellschaftlicher Bedeutung als architektonisch wertvolle Bauten oder archäologische Schätze darstellen und deren Nutzbarkeit durch das Vorhaben eingeschränkt werden könnte. Derzeit sind keine Kultur- und sonstigen Sachgüter für den Änderungsbereich dieser Bauleitplanung verzeichnet.

**2.a.12 Vermeidung von Emissionen und sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7e BauGB)**Emissionen

Durch das geplante Vorhaben sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten.

Durch die umliegende landwirtschaftliche Nutzung sind auf das Plangebiet einwirkende Emissionen möglich und zu berücksichtigen (Staub, Erschütterungen). Ansprüche gegen umliegende Landwirte wegen möglicher Beeinträchtigungen und Wirkungen auf die geplante Anlage bestehen nicht.

Lärmemissionen sind nicht zu erwarten. Unter Umständen sind geringfügige Lärmemissionen durch Wechselrichter in Form eines „Surren“ möglich. Diese sind allerdings sehr gering sowie örtlich begrenzt.

Abfallentsorgung

Während des Betriebs der Anlage ist nicht mit Abfall zu rechnen.

Alle anfallenden Abfälle sind ordnungsgemäß nach der Abfallverzeichnisverordnung (AVV) zu deklarieren. Alle Abfälle sind einer ordnungsgemäßen, zulässigen und nachweisbaren Verwertung gemäß §§ 7ff. Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) respektive sollte dies nicht möglich sein, einer ordnungsgemäßen Beseitigung gemäß §§ 15ff. KrWG zuzuführen. Dabei sind die Vorschriften der Nachweisverordnung (NachwV) einzuhalten.

Anfallende gefährliche Abfälle sind gemäß Sonderabfallentsorgungsverordnung (SAbfEV) der Sonderabfallgesellschaft Brandenburg / Berlin mbH-(SBB) anzudienen. Werden gefährliche Abfälle einem Einsammler übergeben, so sind die Übernahmescheine getrennt nach Abfallart in zeitlicher Reihenfolge geordnet in einem Register gemäß § 24 NachwV abzulegen.

Nach Stilllegung der Anlagen sind die Standorte nach geltendem Recht vollständig zurückzubauen. Die anfallenden Abfälle sind einer geordneten Verwertung bzw. Entsorgung zuzuführen.

#### Abwasserentsorgung

Während des Betriebes fällt kein Abwasser an. Anfallendes Regenwasser kann weiterhin direkt vor Ort über den belebten Oberboden verrieselt werden, da nur eine geringfügige Versiegelung für die Aufständigung notwendig wird.

### **2.a.13 Nutzung erneuerbarer Energien, insbesondere auch im Zusammenhang mit der Wärmeversorgung von Gebäuden, sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB)**

Die Aufstellung dieser 1. partiellen Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neißemünde im Ortsteil Wellmitz dient der planungsrechtlichen Vorbereitung zur Errichtung von Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen. Somit entspricht die Planung der Erzeugung regenerativer Energie zur weiteren Nutzung.

### **2.a.14 Darstellungen von Landschaftsplänen und sonstige Fachpläne (§ 1 Abs. 6 Nr. 7g BauGB)**

Landschaftspläne und sonstige Fachpläne sind innerhalb der Begründung, Teil I (Kapitel 3.1 bis 3.6) ausführlich aufgeführt. Darüber hinaus sind Darstellungen von Landschaftsplänen und sonstigen Fachplänen (insbesondere des Wasser-, des Abfall- und des Immissionsschutzrechts, sowie die Darstellungen in Wärmeplänen und die Entscheidungen über die Ausweisung als Gebiet zum Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen oder als Wasserstoffnetzausbaubereich gemäß § 26 des Wärmeplanungsgesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) derzeit noch nicht zu berücksichtigen bzw. überdecken den Geltungsbereich dieser Bauleitplanung nicht.

### **2.a.15 Gebiete zur Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7h BauGB)**

Die Rahmenrichtlinie Luftqualität (96/62/EG) der EU benennt in Artikel 9 die Anforderungen für Gebiete, in denen die Werte unterhalb der Grenzwerte liegen. Artikel 9 besagt, dass

- die Mitgliedsstaaten eine Liste der Gebiete und Ballungsräume, in denen die Werte der Schadstoffe unterhalb der Grenzwerte liegen, zu erstellen haben und
- die Mitgliedsstaaten in diesen Gebieten die Schadstoffwerte unter den Grenzwerten halten und sich bemühen, die bestmögliche Luftqualität im Einklang mit der Strategie einer dauerhaften und umweltgerechten Entwicklung zu erhalten.

Den in Artikel 9 beschriebenen Vorgaben trägt § 50 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) Rechnung. Dieser besagt, dass bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in Gebieten, in denen die in Rechtsverordnungen nach § 48a Abs. 1 BImSchG festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden, bei der Abwägung der betroffenen Belange die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität als Belang zu berücksichtigen ist.

Das BauGB übernimmt wiederum die Anforderungen des § 50 BImSchG an die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität als Abwägungsbelang für die Bauleitplanung, sodass gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe h BauGB, die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der

Europäischen Gemeinschaft festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden, bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen ist.

Die vorliegende planungsrechtlich ermöglichte Bebauung wird keine besonderen, für die Luftqualität entsprechender Gebiete relevanten Emissionen zur Folge haben, so dass die Planung zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen hinsichtlich der bestehenden und zu erhaltenden bestmöglichen Luftqualität führen wird.

### **2.a.16 Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung**

Bei einer Nichtdurchführung der Planung wird die derzeitige Umweltsituation erhalten bleiben. Insbesondere die Schutzgüter Boden, Wasser sowie Tiere und Pflanzen, Biologische Vielfalt und das Landschaftsbild können ihre Funktionen für den Naturhaushalt in dem bisherigen Umfang unter Berücksichtigung der im Plangebiet vorherrschenden landwirtschaftlichen Nutzung (Acker) erfüllen. Es werden jedoch bspw. keine ökologisch attraktiven Aufwertungs- / Kompensationsmaßnahmen angelegt. Die Durchlässigkeit des Bodens und ihre Bedeutung für entsprechende Tier- und Pflanzenarten sowie das Kleinklima blieben weiterhin gering.

### **2.b Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung (gem. Anlage 1 Ziff. 2b zum BauGB)**

Die Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung der Umweltauswirkungen erfolgt anhand der Kriterien nach Anlage 1 Nr. 2b aa) bis hh) BauGB.

Die Beschreibung der möglichen erheblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase soll sich auf die direkten und die etwaigen indirekten, sekundären, kumulativen, grenzüberschreitenden, kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen, ständigen und vorübergehenden sowie positiven und negativen Auswirkungen der geplanten Vorhaben erstrecken; die Beschreibung soll zudem den auf Ebene der Europäischen Union oder auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene festgelegten Umweltschutzziele Rechnung tragen.

Mit dieser 1. partiellen Flächennutzungsplanänderung wird die Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlage konzeptionell vorbereitet. Damit wird das Ziel verfolgt, einen Beitrag hin zu mehr regenerativer Energie zu leisten.

Die vorliegende Planung dient der planerischen und rechtlichen Absicherung der Vorhabenträgerinnen und stellt die Vereinbarkeit der im Plangebiet vorgesehenen Nutzungen mit den Belangen der umliegenden Nutzungsformen und sonstigen Schutzgütern her.

#### **Wirkfaktoren**

Von dem zukünftigen Vorhaben oder durch einzelne Vorhabenbestandteile gehen unterschiedliche Wirkungen auf die zu betrachtenden Umweltschutzgüter aus. Die dabei entstehenden Wirkfaktoren können baubedingter, anlagebedingter oder betriebsbedingter Art sein und dementsprechend temporäre oder nachhaltige Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter mit sich bringen.

#### **Baubedingte Wirkfaktoren**

Baubedingte Wirkfaktoren sind Wirkungen, die im Zusammenhang mit den Bauarbeiten auftreten können. Sie sind auf die Zeiten der Baumaßnahme beschränkt.

**Baufeldfreimachung/Bauphase**

Mit der Baufeldfreimachung findet bei Bedarf eine Flächeninanspruchnahme mit dauerhafter Entfernung möglicher vorhandener Biotopstrukturen statt. In der Bauphase können Flächen beansprucht werden, die über das geplante Baufeld hinausgehen. Biotopstrukturen können im Zusammenhang mit der Einrichtung oder Nutzung von Lager- und Abstellflächen oder beim Rangieren von Baufahrzeugen und -maschinen beansprucht werden.

**Baustellenbetrieb**

Baumaßnahmen sind durch den Einsatz von Baufahrzeugen und -maschinen sowie das Baustellenpersonal mit akustischen und optischen Störwirkungen verbunden. Diese Wirkungen sind zeitlich auf die Bauphase sowie räumlich auf die nähere Umgebung des Plangebiets beschränkt und können zu einer temporären Störung der Umwelt führen.

**Anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren****Flächeninanspruchnahme, Versiegelung**

Durch diese Bauleitplanung wird planungsrechtlich vorbereitet, dass die anstehenden Biotopstrukturen im Plangebiet, vorwiegend die herausgestellten Biotoptypen (Ackerfläche) dauerhaft beansprucht werden können.

Die wesentlichen anlagebedingten Wirkungen entstehen durch die Errichtung der Aufständerrung für die Photovoltaik-Module. Aufgrund der Rammung / Einschraubung der Pfosten in den Untergrund treten jedoch nur punktuell und sehr kleinflächig Einschränkungen des Bodens auf. Die Verrieselung bzw. Grundwasserneubildungsrate wird dementsprechend nur marginal eingeschränkt. Insgesamt werden im Bereich der Sonderbauflächen (S) maximal 5 % der Fläche versiegelt. Lediglich für eine Bodenverankerung ist bspw. geringfügig Fläche vollständig zu versiegeln. Das anfallende unbelastete Oberflächenwasser wird örtlich verrieselt und die Versiegelung entsprechend kompensiert. Für die Erschließung sind wasserdurchlässige Elemente zu verwenden. Das Vorhaben führt zu keinem Verlust von Lebensräumen für Fauna, Flora und von Kulturlandschaft, es werden bspw. durch die Eingrünung sogar neue geschaffen. Zwar verringert sich für den Menschen der unbebaute Erholungsraum geringfügig, es werden jedoch keine relevanten Wohnumfeld- oder Erholungsfunktionen (z.B. Wegebezüge) durch das Vorhaben beeinträchtigt.

Flächeninanspruchnahme durch Versiegelung zählt bei vorliegendem Projekt nicht zu den bedeutsamen Wirkungen. Es kommt nur geringfügig zu einem Verlust von gewachsenen, biotisch aktiven Böden und der Regel-, Speicher-, Filter-, Ertrags-, Lebensraum- und Archivfunktion.

In der folgenden Tabelle werden die denkbaren Wirkungen durch diese partiellen Flächennutzungsplanänderung als potenzielle Wirkfaktoren zusammengestellt.

**Tabelle 3: Potenzielle Wirkfaktoren im Zusammenhang mit dieser partiellen Flächennutzungsplanänderung**

Maßnahme	Wirkfaktor	Auswirkung	betroffenen Schutzgüter
<b>baubedingt</b>			
Bauarbeiten zur Bau-feldvorbereitung	Maschineneinsatz	Teilweise Bodenverdichtung	Boden
	Inanspruchnahme von landwirtschaftlicher Nutzfläche	Lebensraumbeeinträchtigung	Pflanzen Tiere
<b>anlagebedingt</b>			
Bebauung mit Photo-voltaik-Anlagen	Überbauung/teilweise Versiegelung	Lebensraumbeeinträchtigung, Veränderung der Standortverhältnisse	Tiere Pflanzen

		Bodenverhältnisse bleiben bestehen.	Boden
		Oberflächenwasser kann weiterhin versickert	Wasser
		Ggf. Veränderung von Klimatopen	Klima
<b>betriebsbedingt</b>			
Bebauung mit Photovoltaikfreiflächenanlage	Überbauung/geringfügige Versiegelung und nachhaltiger Lebensraumverlust	Lebensraumverlust, Veränderung der Standortverhältnisse, Zerschneidung von Lebensräumen	Tiere Pflanzen

### 2.b.1 Tiere, Pflanzen, Biotoptypen und biologische Vielfalt

Durch diese Flächennutzungsplanänderung werden Ackerflächen für die Darstellung von Sonderbauflächen (S) in Anspruch genommen.

Das Geoportal Brandenburg stellt eine ausführliche Biotoptypenkartierung für den Änderungsbereich zur Verfügung (vgl. Abb. 8).

Die aus der Flächennutzungsplanung zu entwickelnden Vorhabenplanung führt vornehmlich zur Inanspruchnahme von intensiv genutzter Ackerfläche. Die Bodenversiegelung durch Überbauung ist als Eingriff im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 18 Abs. 1 BNatSchG zu beurteilen. Durch die mögliche Versiegelung wird dem Boden die natürliche Bodenfunktion als Lebensraum für Tiere und Pflanzen entzogen.

**Tabelle 4: Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt**

<b>Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt</b>		
<b>Beschreibung der Auswirkungen</b> während der Bau- und Betriebsphase infolge:	<b>Schutzgutbetroffenheit</b>	
	Bauphase	Betriebsphase
aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten,	Lebensraumbeeinträchtigung und Verdrängung für die raumtypischen Tierarten. Endemische Arten kommen im Raum nicht vor. Die biologische Vielfalt wird nicht betroffen.	Unterhalb der Solarmodule bleiben die Lebensräume für Tierarten von Grünland bestehen bzw. werden attraktivere geschaffen.
bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist,	Lebensraumbeeinträchtigung und Verdrängung für die raumtypischen Tierarten. Endemische Arten kommen im Raum nicht vor. Die biologische Vielfalt wird nicht betroffen.	Unterhalb der Solarmodule bleiben die Lebensräume für Tierarten von Grünland bestehen bzw. werden attraktivere geschaffen.
cc) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen,	Die Bauvorhaben weisen keine Emissionen oder nur geringe auf.	Die Bauvorhaben weisen keine Emissionen oder nur geringe auf.
dd) der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung,	Baureststoffe werden einer ordnungsmäßigen Verwertung bzw. Entsorgung zugeführt.	Während der Betriebsphase fallen keine Abfälle an.
ee) der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen),	Die Unfall- und Sicherheitsvorschriften werden eingehalten.	Die Unfall- und Sicherheitsvorschriften werden eingehalten. Ein erhöhtes Risiko besteht nicht.
ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen,	Eine Kumulierung ist nicht herzustellen.	Eine Kumulierung ist nicht herzustellen.
gg) der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und Ausmaß der	Es ist nur geringfügig mit einem Einfluss auf das Kleinklima zu rechnen	Es ist nur geringfügig mit einem Einfluss auf das Kleinklima zu rechnen. Durch das



Treibhausgasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels,		Vorhaben wird regenerative Energie gewonnen und attraktive Pflanzungen gegenüber Ackerfläche geschaffen und so ein Beitrag zur Reduzierung des CO <sub>2</sub> -Ausstoßes geleistet.
hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe	Bei der Bauausführung erfolgt der Einsatz moderner Technik.	Die baulichen Anlagen entsprechen dem Stand der Technik.

## 2.b.2 Fläche und Boden

Aufgrund der geringfügigen Überformung des Bodens durch die hier vorliegende landwirtschaftliche Nutzung, liegt im Plangebiet eine höhere Wertigkeit des Bodens hinsichtlich der Belange von Natur und Landschaft vor. Gleichwohl wird durch diese Bauleitplanung ein Eingriff in den Bodenhaushalt in Form einer Neuanlage einer Freiflächen-Photovoltaik-Anlage vorbereitet. Hieraus leiten sich für das Plangebiet Umweltauswirkungen und eine notwendige flächenhafte Kompensation ab.

Eine Bodenversiegelung als erheblicher Eingriff im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 18 Abs. 1 BNatSchG ist nicht zu erwarten. Es kommt nur geringfügig zu Versiegelung.

**Tabelle 5: Auswirkungen auf Fläche und Boden**

Fläche und Boden		
Beschreibung der Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase infolge:	Schutzgutbetroffenheit	
	Bauphase	Betriebsphase
aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten	Inanspruchnahme von landwirtschaftlicher Fläche (Acker).	Inanspruchnahme von landwirtschaftlicher Fläche (Acker).
bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist,	Lebensraumbeeinträchtigung und Verdrängung für die raumtypischen Tierarten. Endemische Arten kommen im Raum nicht vor. Die biologische Vielfalt wird nicht betroffen.	Unterhalb der Solarmodule bleiben die Lebensräume für Tierarten von Grünland bestehen bzw. werden attraktivere geschaffen.
cc) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen,	Die Bauvorhaben weisen keine Emissionen oder nur geringe auf.	Die Bauvorhaben weisen keine Emissionen oder nur geringe auf.
dd) der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung,	Baureststoffe werden einer ordnungsmäßigen Verwertung bzw. Entsorgung zugeführt.	Während der Betriebsphase fallen keine Abfälle an.
ee) der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen),	Die Unfall- und Sicherheitsvorschriften werden eingehalten.	Die Unfall- und Sicherheitsvorschriften werden eingehalten. Ein erhöhtes Risiko besteht nicht.
ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltschwere oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen,	Eine Kumulierung ist nicht herauszustellen.	Eine Kumulierung ist nicht herauszustellen.
gg) der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und Ausmaß der Treibhausgasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels,	Es ist nur geringfügig mit einem Einfluss auf das Kleinklima zu rechnen	Es ist nur geringfügig mit einem Einfluss auf das Kleinklima zu rechnen. Durch das Vorhaben wird regenerative Energie gewonnen und so ein Beitrag zur Reduzierung des CO <sub>2</sub> -Ausstoßes geleistet.
hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe	Bei der Bauausführung erfolgt der Einsatz moderner Technik.	Die baulichen Anlagen entsprechen dem Stand der Technik.



### 2.b.3 Wasser

Die Bewirtschaftung des Wasserhaushaltes ist mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung i.S.v. § 1 Abs. 5 BauGB so zu berücksichtigen, dass auch nachfolgende Generationen ohne Einschränkungen alle Optionen der Gewässernutzung offenstehen. Beim Schutzgut Wasser sind die Bereiche Grundwasser und Oberflächenwasser zu unterscheiden.

Aufgrund der Rammung / Einschraubung der Pfosten in den Untergrund treten nur punktuell und sehr kleinflächig Einschränkungen des Bodens auf. Die Verrieselung bzw. Grundwasserneubildungsrate wird dementsprechend nur marginal eingeschränkt. Insgesamt werden maximal 5 % der Fläche versiegelt. Für die Erschließung sind wasserdurchlässige Elemente zu verwenden. Lediglich für eine mögliche Trafostation ist geringfügig Fläche vollständig zu versiegeln.

**Tabelle 6 :Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Grundwasser**

<b>Wasser</b>		
<b>Beschreibung der Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase infolge:</b>	<b>Schutzgutbetroffenheit</b>	
	Bauphase	Betriebsphase
aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten,	Irrelevant, da es nur geringfügig zu einer Versiegelung kommt.	Irrelevant, da es nur geringfügig zu einer Versiegelung kommt. Das Oberflächenwasser kann auf der Fläche versickert werden.
bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist,	Irrelevant, da es nur geringfügig zu einer Versiegelung kommt	Irrelevant, da es nur geringfügig zu einer Versiegelung kommt. Das Oberflächenwasser kann auf der Fläche versickert werden.
cc) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen,	Irrelevant, es ist nicht mit Emissionen zu rechnen.	Irrelevant, es ist nicht mit Emissionen zu rechnen.
dd) der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung,	Baureststoffe werden einer ordnungsmäßigen Verwertung bzw. Entsorgung zugeführt.	Während der Betriebsphase fallen keine Abfälle an.
ee) der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen),	Die Unfall- und Sicherheitsvorschriften werden eingehalten.	Die Unfall- und Sicherheitsvorschriften werden eingehalten. Ein erhöhtes Risiko besteht nicht.
ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen,	Eine Kumulierung ist nicht herzustellen.	Eine Kumulierung ist nicht herzustellen.
gg) der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und Ausmaß der Treibhausgasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels,	Es ist nur geringfügig mit einem Einfluss auf das Kleinklima zu rechnen	Es ist nur geringfügig mit einem Einfluss auf das Kleinklima zu rechnen. Durch das Vorhaben wird regenerative Energie gewonnen und so ein Beitrag zur Reduzierung des CO <sub>2</sub> -Ausstoßes geleistet.
hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe	Bei der Bauausführung erfolgt der Einsatz moderner Technik.	Die baulichen Anlagen entsprechen dem Stand der Technik.

### 2.b.4 Luft und Klima

Vor dem Hintergrund der zukünftig möglichen Bebauung treten gegenüber dem bisherigen Zustand kaum wahrnehmbare kleinklimatische Veränderungen ein. Die Ackerfläche wird zu einem höherwertigen Biototyp umgewandelt und zusätzlich werden zur Eingrünung Heckenpflanzungen mit umfangreichen Gehölzstrukturen vorgenommen.

**Tabelle 7: Auswirkungen auf Luft und Klima**

<b>Luft und Klima</b>		
<b>Beschreibung der Auswirkungen</b> während der Bau- und Betriebsphase infolge:	<b>Schutzgutbetroffenheit</b>	
	Bauphase	Betriebsphase
aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten,	Irrelevant, da es nur geringfügig zu einer Versiegelung kommt.	Irrelevant, da es nur geringfügig zu einer Versiegelung kommt.
bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist,	Irrelevant, es ist nicht mit Emissionen zu rechnen.	Irrelevant, es ist nicht mit Emissionen zu rechnen.
cc) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen,	In Bezug auf die Schutzgüter Luft und Klima irrelevant. Die einschlägigen Werte der TA Luft werden eingehalten.	In Bezug auf die Schutzgüter Luft und Klima irrelevant. Die einschlägigen Werte der TA Luft werden eingehalten.
dd) der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung,	In Bezug auf die Schutzgüter Luft und Klima irrelevant.	In Bezug auf die Schutzgüter Luft und Klima irrelevant.
ee) der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen),	Die Unfall- und Sicherheitsvorschriften werden eingehalten.	Die Unfall- und Sicherheitsvorschriften werden eingehalten. Ein erhöhtes Risiko besteht nicht.
ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen,	Eine Kumulierung ist nicht herzustellen.	Eine Kumulierung ist nicht herzustellen.
gg) der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und Ausmaß der Treibhausgasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels,	Die einschlägigen Werte der TA Luft werden eingehalten.	Es ist nur geringfügig mit einem Einfluss auf das Kleinklima zu rechnen. Durch das Vorhaben wird regenerative Energie gewonnen und so ein Beitrag zur Reduzierung des CO <sub>2</sub> -Ausstoßes geleistet.
hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe	Bei der Bauausführung erfolgt der Einsatz moderner Technik.	Die baulichen Anlagen entsprechen dem Stand der Technik.

## 2.b.5 Landschaft

Es folgt eine Betrachtung des Schutzgutes Landschaft. Die folgende Tabelle stellt die relevanten Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft kurz dar.

**Tabelle 8: Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft**

<b>Landschaft</b>		
<b>Beschreibung der Auswirkungen</b> während der Bau- und Betriebsphase infolge:	<b>Schutzgutbetroffenheit</b>	
	Bauphase	Betriebsphase
aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten,	Durch die Bautätigkeit wird temporär in das Landschaftsbild eingegriffen.	Durch die PV-Anlage und anderen Bauvorhaben wird in das Landschaftsbild eingegriffen. Durch Eingrünungen findet jedoch eine Einbindung in die Landschaft statt.
bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist.	Der Planungsbereich ist von drei Seiten durch Bestandsgehölz umgeben.	Der Planungsbereich ist von drei Seiten durch Bestandsgehölz umgeben.
cc) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen,	In Bezug auf das Schutzgut Landschaft irrelevant.	In Bezug auf das Schutzgut Landschaft irrelevant.

dd) der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung,	In Bezug auf das Schutzgut Landschaft irrelevant.	In Bezug auf das Schutzgut Landschaft irrelevant.
ee) der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen),	In Bezug auf das Schutzgut Landschaft irrelevant.	In Bezug auf das Schutzgut Landschaft irrelevant.
ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen,	Eine Kumulierung ist nicht her-auszustellen.	Eine Kumulierung ist nicht her-auszustellen.
gg) der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und Ausmaß der Treibhausgasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels,	In Bezug auf das Schutzgut Landschaft irrelevant.	In Bezug auf das Schutzgut Landschaft irrelevant.
hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe	In Bezug auf das Schutzgut Landschaft irrelevant.	In Bezug auf das Schutzgut Landschaft irrelevant.

### **2.b.6 Wirkungsgefüge und Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes**

Das Wirkungsgefüge der Schutzgüter steht untereinander in einer engen Wechselwirkung. Stoffumwandlungsprozesse des Bodens beeinflussen die Schutzgüter Pflanzen und Tiere, selbst lokalklimatische Besonderheiten oder Veränderungen wirken sich auf das Schutzgut Wasser, beispielsweise die Rate der Grundwasserneubildung aus. Die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser und Klima / Luft sind selbst in einem bereits vorbelasteten Raum ständig gegeben.

Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen sich gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Dabei sind Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sowie Wechselwirkungen aus Verlagerungseffekten und komplexe Wirkungszusammenhänge unter den Schutzgütern zu betrachten. Die aus methodischen Gründen auf Teilsegmente des Naturhaushalts, die so genannten Schutzgüter, bezogenen Auswirkungen betreffen also ein stark vernetztes komplexes Wirkungsgefüge.

Auf die Wechselwirkungen wurde z.T. bereits bei der Beschreibung der einzelnen Schutzgüter eingegangen. Es bestehen direkte Beziehungen zwischen dem Boden, Oberflächenwasser, Pflanzen und Tieren sowie zwischen dem Grundwasser und dem Oberflächenwasser.

In den Änderungsbereichen führt die zukünftig mögliche Überbauung von Boden zwangsläufig zu einem geringfügigen Verlust der Funktionen dieser Böden. Hierdurch erhöht sich der Oberflächenwasserabfluss innerhalb der Vorhabenbereiche jedoch nicht. Trotz der derzeitigen Nutzung des Gebietes sind die Umweltfolgen der möglichen Wechselwirkungen durch die Erstellung/Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage als gering zu beurteilen. Eine Verstärkung der erheblichen Umweltauswirkungen durch sich negativ verstärkende Wechselwirkungen ist im Plangebiet nicht zu erwarten.

Ein möglicher Ausgleich der Wechselwirkungen wird durch das entsprechende Bilanzierungskonzept abgehandelt. So ist in der Regel zu berücksichtigen, dass mit der Kompensation eines Schutzgutes bzw. mit ein und derselben Kompensationsmaßnahme auch ein Ausgleich für weitere Schutzgüter erreicht werden kann sowie umgekehrt eine Eingriffsmaßnahme meistens auch mehrere Schutzgüter beeinträchtigt (multifunktionale Wirkung).

#### ***Tabelle 9: Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern im Plangebiet***

Leserichtung	Mensch	Fläche	Pflanzen	Tiere	Boden	Wasser	Klima	Luft	Landschaft	Kultur- und Sachgüter
<b>Mensch</b>		o	+	+	o	o	o	-	+	o
<b>Fläche</b>	o		+	+	+	o	o	o	o	o
<b>Pflanzen</b>	o	o		+	+	o	o	o	++	o
<b>Tiere</b>	o	+	+		+	o	o	o	+	o
<b>Boden</b>	o	+	+	+		o	o	o	o	o
<b>Wasser</b>	o	+	o	o	+		o	o	o	o
<b>Klima</b>	+	+	+	+	o	o		o	+	o
<b>Luft</b>	o	o	+	+	o	o	+		+	o
<b>Landschaft</b>	o	o	++	o	o	o	+	o		+
<b>Kultur- und Sachgüter</b>	o	o	o	o	o	o	o	o	o	

-- stark negative Wirkung / - negative Wirkung / o neutrale Wirkung / + positive Wirkung / ++ sehr positive Wirkung

**Multifunktionalität:** Bei der Planung von Kompensationsmaßnahmen ist generell darauf zu achten, dass diese multifunktional wirksam sind. Dies bedeutet, dass eine Maßnahme nicht nur einem Schutzgut zugutekommt, sondern möglichst immer mehreren Schutzgütern gleichzeitig. Auch sollten die jeweiligen Maßnahmen nicht kleinteilig verstreut im Raum liegen, sondern vorzugsweise als eine große Komplexmaßnahme ausgearbeitet werden, um eine besonders hohe naturschutzfachliche Wirksamkeit auf kleiner Fläche zu erreichen.

## 2.b.7 Erhaltungsziele und Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete

Auf Grund der Entfernungen zu möglichen Schutzgebieten und der Überlagerung ökologisch wenig attraktiver Ackerfläche sind keine Auswirkungen zu erwarten.

## 2.b.8 Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung

Während des Betriebs der Anlage ist nicht mit Abfällen zu rechnen. Alle anfallenden Abfälle im Rahmen der Errichtung der FFPV sind ordnungsgemäß nach der Abfallverzeichnisverordnung (AVV) zu deklarieren. Alle Abfälle sind einer ordnungsgemäßen, zulässigen und nachweisbaren Verwertung gemäß §§ 7ff. Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) respektive sollte dies nicht möglich sein, einer ordnungsgemäßen Beseitigung gemäß §§ 15ff. KrWG zuzuführen. Dabei sind die Vorschriften der Nachweisverordnung (NachwV) einzuhalten. Anfallende gefährliche Abfälle sind gemäß Sonderabfallentsorgungsverordnung (SAbfEV) der Sonderabfallgesellschaft Brandenburg / Berlin mbH-(SBB) anzudienen. Werden gefährliche Abfälle einem Einsammler übergeben, so sind die Übernahmescheine getrennt nach Abfallart in zeitlicher Reihenfolge geordnet in einem Register gemäß § 24 NachwV abzulegen. Nach Stilllegung der Anlagen sind die Standorte nach geltendem Recht vollständig zurückzubauen. Die anfallenden Abfälle sind einer geordneten Verwertung bzw. Entsorgung zuzuführen.

## **2.b.9 Mensch und seine Gesundheit sowie Bevölkerung insgesamt**

Durch das geplante Vorhaben sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten.

Durch die umliegende landwirtschaftliche Nutzung sind auf die Änderungsbereiche einwirkende Emissionen möglich und zu berücksichtigen (Staub, Erschütterungen). Ansprüche gegen den Infrastrukturbetreiber sowie umliegende Landwirte wegen möglicher Beeinträchtigungen und Wirkungen auf die geplanten Anlagen bestehen nicht.

Lärmemissionen sind nicht zu erwarten. Unter Umständen sind Lärmemissionen durch Trafogebäude und Wechselrichter möglich. Diese sind allerdings sehr gering sowie örtlich begrenzt. Zudem befindet sich im näheren Umfeld keine Wohnbebauung, die den geringfügigen Emissionen ausgesetzt sein könnte.

## **2.b.10 Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete**

Durch die erstellten Gutachten wird herausgestellt, dass sich keine negativen Einflüsse aus dieser Bauleitplanung ergeben. Mögliche kumulierende Wirkungen ergeben sich nicht.

## **2.b.11 Kulturgüter und sonstige Sachgüter**

Es konnten keine erheblichen Auswirkungen herausgestellt werden. Ein Hinweis auf den Umgang mit möglichen Funden wurde in die Begründung übernommen.

## **2.c Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen festgestellte erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, verhindert, verringert oder soweit möglich ausgeglichen werden sollen, sowie gegebenenfalls geplante Überwachungsmaßnahmen (gem. Anlage 1 Ziff. 2c zum BauGB)**

### **2.c.1 Tiere**

#### **Vermeidungsmaßnahmen**

Vermeidungsmaßnahmen setzen sich aus Konflikt mindernden und funktionserhaltenden Maßnahmen zusammen. Zu den Konflikt mindernden Maßnahmen gehören die klassischen Vermeidungsmaßnahmen wie Querungshilfen oder Bauzeitenbeschränkung. Funktionserhaltende Maßnahmen umfassen z.B. die Verbesserung oder Vergrößerung der Lebensstätte oder die Anlage einer neuen Lebensstätte in direkter funktionaler Verbindung zum Auffangen potenzieller Funktionsverluste.

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen von Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-RL und von Vogelarten zu vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vorkehrungen:

- Vermeidungsmaßnahme V1: Die Herrichtung des Baufeldes (wie das Abschieben des Oberbodens) erfolgt außerhalb der Brutzeit der auftretenden bodenbrütenden Vogelarten (Zeitraum: 1. März bis 31. Juli) zur Vermeidung baubedingter Tötungen oder Verletzungen von Bodenbrütern unterschiedlicher Strukturen.

- Vermeidungsmaßnahme V2: Extensive Pflege der Freiflächen-Photovoltaikanlage durch Beweidung oder Mahd. Im Falle der Mahd erfolgt der erste Schnitt nicht vor Mitte Juni. Werden die Module vor dem Mähtermin durch Aufwuchs beschattet, so können die direkt betroffenen Bereiche vor den Modulreihen (ca. 1,0 m) gemäht werden (sog. „Brandschutzmahd“).

Ist ein Einhalten der Bauzeitenbeschränkung nicht möglich, ist vor Baufeldräumung die geplante Baufläche durch geeignetes Fachpersonal auf potenzielle Nester hin zu überprüfen. Sollten sich keine Brutstätten im Baufeld befinden, so ist die Herrichtung des Baufeldes gestattet. Ruhen die Bauarbeiten innerhalb der Brutzeit von mehr als zwei Wochen ist eine Wiederaufnahme der Arbeiten erst möglich, wenn keine Brutstätten im Baufeld angelegt wurden. Die Baufläche ist durch geeignetes Fachpersonal hin zu überprüfen. Sollten sich keine Brutstätten im Baufeld befinden, so können die Arbeiten fortgesetzt werden.

***Die hier aufgeführten Maßnahmen sind als vorläufig zu werten und werden mit Vorliegen des Artenschutzbeitrages im Rahmen des weiteren Verfahrens angepasst.***

### **2.c.2 Pflanzen, Biotoptypen, Kompensation**

Es werden landwirtschaftlich genutzte Fläche (Acker) in Anspruch genommen. Im Rahmen dieser 1. partiellen Änderung des Flächennutzungsplanes werden Sonderbauflächen (S) gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Photovoltaikfreiflächenanlage“ in vier Teilflächen (TF1 - 4) dargestellt.

***Die notwendige Eingriffsbilanzierung wird im weiteren Verfahren ergänzt.***

### **2.c.3 Fläche und Boden**

Generell gilt vor dem Hintergrund des Vermeidungs- und Minimierungsgebotes die Versiegelung und somit der Flächenverbrauch auf ein absolut notwendiges Maß zu beschränken.

Auf die mit der Bodenversiegelung verbundenen Kompensationserfordernisse wird mit der zur Eingriffsregelung beschriebenen Maßnahme reagiert.

- Begrenzung des Baufeldes auf das nötige Maß, Sicherung der Bereiche außerhalb des Eingriffs vor Befahrung.
- Sorgfältige Entsorgung der Baustelle von Restbaustoffen, Betriebsstoffen, etc. nach Beendigung der Bauphase.
- Durch eine sorgfältige Auswahl und Zulassung der Baustoffe, insbesondere keine bodengefährdenden Stoffe, wird der Eingriff minimiert. Hierdurch lassen sich Schadstoffeinträge in den Boden verhindern.
- Durch das Ablagern des Mutterbodens kommt es zu nachhaltigen Veränderungen der Standortverhältnisse. Zur Minimierung wird der Boden kurzzeitig gelagert und weitgehend wieder eingebaut bzw. abtransportiert.

### **2.c.4 Wasser**

Das in den Änderungsbereichen anfallende Oberflächenwasser kann weiterhin direkt vor Ort über den belebten Oberboden verrieselt werden. Es kommt diesbezüglich zu keiner



großflächigen Versiegelung. Dies beschränkt sich punktuell auf die Gründungen/Fundamente der Modulaufständerungen.

### **2.c.5 Luft und Klima**

Die bestehenden Ackerflächen werden aufgewertet und zusätzlich durch eine Photovoltaikfreiflächenanlage überbaut. Die Versiegelung wird bei maximal 5 % liegen. Der Einfluss auf Luft und Klima ist gering.

Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden.

Folgende Maßnahmen, die in den Bauleitplänen bestimmt werden, dienen dem Klimaschutz bzw. der Anpassung an den Klimawandel:

- Erzeugung regenerativer Energie/CO<sub>2</sub>-Reduzierung
- Minimierung der Neuversiegelung
- Begrünung der nicht überbauten Flächen und unterhalb der Module

### **2.c.6 Landschaft**

Der umliegende Gehölzbestand sowie die geplanten Anpflanzungen sorgen für eine landschaftsgerechte Einbindung des Planungsbereiches in das Landschaftsbildgefüge.

### **2.c.7 Kultur- und sonstige Sachgüter**

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, müssen diese gemäß dem Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg (Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz - BbgDSchG) unverzüglich der zuständigen Denkmalfachbehörde gemeldet werden.

Anzeigespflichtig sind der Entdecker, der Verfügungsberechtigte des Grundstücks sowie der Leiter der Arbeiten, bei denen der Fund entdeckt wurde. Die Anzeige durch eine dieser Personen befreit die übrigen. (§ 11 Abs. 2 BbgDSchG)

Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen. Die Denkmalschutzbehörde kann die Frist um bis zu zwei Monate verlängern, wenn die Bergung und Dokumentation des Fundes dies erfordert. Besteht an der Bergung und Dokumentation des Fundes aufgrund seiner Bedeutung ein besonderes öffentliches Interesse, kann die Frist auf Verlangen der Denkmalfachbehörde um einen weiteren Monat verlängert werden. § 7 Abs. 3 bleibt unberührt. Innerhalb der in Satz 2 genannten Frist hat die Denkmalschutzbehörde dem Veranlasser die mit der Bergung und Dokumentation verbundenen Kosten mitzuteilen. (§ 11 Abs. 3 BbgDSchG)

## **2.d Anderweitige Planungsmöglichkeiten; Gründe für die getroffene Wahl (gem. Anlage 1 Ziff. 2d zum BauGB)**

Die Fläche bietet sich unter Berücksichtigung der Kriterien des regionalen Energiekonzept Oderland-Spree aus dem Jahre 2021 aufgrund ihrer Größe und bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung (Acker) an. Gleichzeitig wird unterhalb der Photovoltaikanlagen durch Aufwertung ein ökologisch attraktiverer Raum geschaffen. Eine Vorauswahl von Flächenbereichen erfolgte bereits durch das Entwicklungskonzept FFPV-Anlagen der Gemeinde Neißemünde (Entwurf 2/2025).

## **2.e Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach der Bauleitplanung zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, biologische Vielfalt, Natura 2000-Gebiete, Mensch, Gesundheit, Bevölkerung, Kultur- und sonstige Sachgüter (gem. Anlage 1 Ziff. 2e zum BauGB)**

Eine Anfälligkeit der nach dieser Bauleitplanung zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7j BauGB bzw. Nr. 2e der Anlage 1 zum BauGB ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht gegeben.

Unter diesem Punkt erfolgt eine Erfassung von Umwelteinwirkungen, welche die Folge von Unfällen oder Katastrophen sind, die von der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung ausgehen könnten bzw. denen diese Flächennutzungsplanänderung ggf. ausgesetzt ist. Die Änderungsbereiche liegen im Bereich landwirtschaftlich genutzten Fläche. Die Änderungsbereiche wird entsprechend der vorhandenen und zukünftig geplanten Nutzung als Sonderbauflächen (S) gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Photovoltaikfreiflächenanlage“ dargestellt.

Unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben und Sicherheitsvorschriften ist keine Relevanz für von der Fläche ausgehende Unfälle gegeben. Gefährdungen durch Hochwasser sind nicht zu erwarten. Das Plangebiet liegt außerhalb von Überschwemmungsgebieten.

Das nächste geschlossene Wohngebiet (Ortsteil Streichwitz) befindet sich westlich der Teilfläche 1 im Abstand von ca. 0,8 km. Dieses wird jedoch durch dazwischen liegende und geplante Gehölzstrukturen / Wälder abgegrenzt.

Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Biologische Vielfalt, Natura-2000-Gebiete, Mensch, Gesundheit, Bevölkerung sowie Kultur- und sonstige Sachgüter durch schwere Unfälle oder Katastrophen sind nicht zu erwarten.

## **3 ZUSÄTZLICHE ANGABEN (ANLAGE 1 ZIFF. 3 ZUM BAUGB)**

### **3.a Beschreibung von technischen Verfahren und Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung (Anlage 1 Ziff. 3a BauGB)**

#### **Umweltbericht/Eingriffsregelung**

Zur Beurteilung der Planung aus der Sicht von Natur und Landschaft wurde dieser Umweltbericht erstellt. *Ausführungen zur Eingriffsbilanzierung und ggf. notwendigen Kompensation*

*werden im weiteren Verfahren ergänzt.* In Bezug auf den Artenschutz werden vorläufige Vermeidungsmaßnahmen in die Planunterlagen aufgenommen.

### **Artenschutzrechtliche Einschätzung (Vorläufig)**

Aus artenschutzrechtlicher Sicht ergeben sich keine besonderen Anforderungen. Es sind die Vermeidungsmaßnahmen zu berücksichtigen, um die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG nicht zu erfüllen.

Bei allen Arten kann eine dauerhafte Gefährdung der jeweiligen lokalen Populationen unter Berücksichtigung der vorläufig definierten Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen werden, so dass sich der Erhaltungszustand der Populationen in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet nicht verschlechtern wird.

### **Baugrund/Entwässerung**

Aufgrund der marginalen Versiegelung ist kein Entwässerungskonzept notwendig. Das Oberflächenwasser kann auch weiterhin innerhalb der Änderungsbereiche über den belebten Oberboden verrieselt werden bzw. anlagennah versickern.

### **Schwierigkeiten bei der Erhebung**

Schwierigkeiten bei der Erhebung der Grundlagen haben sich nicht ergeben. Gleichwohl beruhen viele weitergehende Angaben, wie z.B. die Beeinträchtigung lokalklimatischer Verhältnisse durch die Bebauung, auf grundsätzlichen oder allgemeinen Annahmen. So können einzelne Auswirkungen hinsichtlich ihrer Reichweite oder Intensität heute nicht eindeutig beschrieben werden, da detaillierte Messmethoden noch nicht entwickelt wurden. Ferner können noch nicht absehbare Wechselwirkungen verschiedenster Umweltvariablen entstehen, deren Effekte unbekannt sind.

Weiterhin besteht die Schwierigkeit ein komplexes Wirkungsgefüge in kompakter Form darzustellen. Bis zum Abschluss des Verfahrens können sich durch eingehende Stellungnahmen neue Fragestellungen ergeben, die entsprechend ihrer Wertigkeit in diesen Umweltbericht eingearbeitet werden.

## **3.b Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen**

Gemäß § 4c in Verbindung mit der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB umfasst der Umweltbericht die Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen des Planungsvorhabens auf die Umwelt. Diese Überwachung wird als Monitoring bezeichnet. Für das Monitoring sind die Gemeinden zuständig, wobei genauere Festlegungen bzgl. der Überwachungszeitpunkte, der Methoden oder der Konsequenzen den Gemeinden freigestellt sind. Zu solchen Überwachungsmaßnahmen können z.B. gehören: Artenkontrollen, Dauerbeobachtung von Flächen, Gewässergütemessungen oder Erfolgs-/ Nachkontrollen von Kompensationsmaßnahmen. Der Schwerpunkt des Monitorings liegt lt. Gesetz aber nicht in der Vollzugskontrolle, sondern in der Erkennung von unvorhergesehenen nachteiligen Auswirkungen.

Nach § 4c Satz 2 BauGB nutzen die Gemeinden beim Monitoring die Informationen der Behörden nach § 4 Abs. 3 BauGB. Demnach sind die an der Bauleitplanung beteiligten Behörden verpflichtet, die Gemeinden über erhebliche, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen zu informieren.

Die Entwicklung der Ersatzmaßnahme wird durch die Gemeinde nach der Fertigstellung sowie im dritten Jahr nach der Fertigstellung der Maßnahme überprüft. Ggf. werden in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde ergänzende Maßnahmen festgesetzt.

Umweltauswirkungen werden vor allem während der Bauzeit erzeugt. Würden die im Rahmen dieser partiellen Flächennutzungsplanänderung definierten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen nicht oder nur unzureichend durchgeführt werden, wäre die Flächennutzungsplanänderung mit negativen Umweltwirkungen verbunden. Die Ausführung festgelegter Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen wird erstmalig ein Jahr nach der Anlage der Erschließung, der Infrastruktur und der Gebäudeflächen und erneut nach 3 Jahren durch eine Ortsbesichtigung überprüft. Hierbei kann auch überprüft werden, ob nach Realisierung des Vorhabens unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen aufgetreten sind.

### **3.c Allgemeinverständliche Zusammenfassung**

Im Rahmen der 1. partiellen Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neißemünde im Ortsteil Wellmitz werden vier Teilflächen als Sonderbauflächen (S) mit der Zweckbestimmung „Photovoltaikfreiflächenanlage“ dargestellt. Es handelt sich zum einen um die beiden im Gemeindegebiet Neißemünde befindlichen Teilbereiche der gemeindeübergreifenden Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen (FFPV) „Solarpark Streichwitz Ost“ (TF1 & 2) sowie um die beiden Teilflächen des „Solarpark Fuhrmannsruh Ost an der Alten Poststraße“ (TF3 & 4). Bei dem Vorhaben handelt es sich um die Entwicklung von FFPV im Außenbereich des Ortsteiles Wellmitz der Gemeinde Neißemünde.

Der gemeindeübergreifende „Solarpark Streichwitz Ost“ gliedert sich in drei Teilbereiche die sich teilweise im Ortsteil Wellmitz (Gemeinde Neißemünde) und teilweise im Ortsteil Streichwitz (Gemeinde Neuzelle) befinden. Die einzelnen Teilbereiche der gemeindeübergreifenden FFPV weisen dabei eine Größe von ca. 8,06 ha (Teilbereich 1), 18,28 ha (Teilbereich 2) und 2,73 ha (Teilbereich 3) auf. Im Zusammenhang mit dieser 1. partiellen Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neißemünde im Ortsteil Wellmitz liegen hiervon 5,2 ha in der Teilfläche 1 (TF1, östlicher Anteil des Teilbereich 2) sowie 2,73 ha in der Teilfläche 2 (TF2, identisch mit dem Teilbereich 3). Die Gesamtleistung, die auf der gemeindeübergreifenden Potenzialfläche installiert werden kann (Teilbereiche 1 bis 3), beläuft sich auf ca. 27,8 MWp (MWpeak). Pro Jahr ergibt sich somit insgesamt eine erwartete produzierbare Energiemenge von ca. 30,8 GWh.

Die Änderungsbereiche Fuhrmannsruh Ost (TF3 & 4) weisen eine Größe von ca. 31,8 ha (nordöstliche Teilfläche 3 (TF3)) und 23,6 ha (südwestliche Teilfläche 4 (TF4)) auf. Die Gesamtleistung, die auf den vorgenannten Potenzialflächen installiert werden kann, beläuft sich auf ca. 58,5 MWp (MWpeak). Pro Jahr ergibt sich dort eine erwartete produzierbare Energiemenge von ca. 63,5 GWh.

Die Anlagen bestehen aus reihig angeordneten, aufgeständerten, nicht beweglichen Solarmodulen. Hinzu kommen erforderliche Nebeneinrichtungen wie Wechselrichter, Transformatorstationen, Kameramasten, Leitungen und Zäune. Die Module werden in einem fest definierten Winkel zur Sonne angeordnet und auf Stahl- bzw. Aluminiumgestellen aufgeständert. Die Gestelle werden in den unbefestigten vorhandenen Untergrund gerammt; somit wird die Versiegelung innerhalb des Plangebiets minimiert. Die Flächen östlich von Fuhrmannsdorf werden von der ToRa Solar 8 GmbH & Co.KG (ToRa GmbH) gepachtet. Die Flächen östlich von Streichwitz von der ToRa Solar 19 GmbH & Co.KG (ToRa GmbH). Die ToRa GmbH entwickelt Solarparks aus der Region heraus zusammen mit der bewirtschaftenden Landwirtschaft. Der aktiv bewirtschaftende Betrieb erhält mit der Umnutzung eine aktive neue Rolle in dem Solarprojekt. Diese besteht aus der Übernahme der Flächenbewirtschaftung im Solarfeld. Die Bewirtschaftung beinhaltet die Ansaat der langjährigen Begrünung zum Zwecke des Umwelt-, Wasser- und Insektenschutzes und dessen langjährige Pflege. Zusammen mit der Landwirtschaft werden Nutzalternativen im Solarpark entwickelt. Das Ziel ist es, die entgangene Wertschöpfung in der Flächenkulisse mit der Energieerzeugung zu steigern.

Die Teilflächen 1 bis 4 dieser 1. partiellen Änderung des Flächennutzungsplanes befindet sich im westlichen Außenbereich der Gemeinde Neißemünde im Ortsteil Wellmitz beidseitig der Bundesstraße 112. Die Flächen stellen aktuell landwirtschaftlich genutzte Fläche dar und werden von land- und forstwirtschaftlicher Fläche umgeben.

Im Rahmen der Aufstellung dieser Flächennutzungsplanänderung werden Sonderbauflächen (S) mit der Zweckbestimmung „Photovoltaikfreiflächenanlage“ gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO dargestellt, aus denen im Rahmen der Aufstellung der vhb. Bebauungspläne Nr. 4 und Nr. 5 (Parallelverfahren) „Sonstige Sondergebiete“ (SO) gemäß § 11 Baunutzungsverordnung (BauNVO) mit der Zweckbestimmung „Photovoltaikfreiflächenanlage“ entwickelt werden. Sie dienen der Stromerzeugung durch Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen. Die Lage der Änderungsbereiche ist den Abbildungen 1 und 2 zu entnehmen.

Als zu untersuchende Umweltauswirkungen im Sinne des § 2 Abs. 4 BauGB, die mit dieser Flächennutzungsplanänderung planungsrechtlich vorbereitet werden, sind zu nennen:

- die Veränderung der Lebensräume von Tieren und Pflanzen,
- Oberflächenversiegelung spielt nur eine marginale Rolle

Die Eingriffe in Natur und Landschaft (Veränderung der Lebensräume von Tieren und Pflanzen) werden im Umweltbericht unter Berücksichtigung von anerkannten Beurteilungsmaßstäben ermittelt und bewertet. Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich werden im Umweltbericht dokumentiert.

Um die Belange des Artenschutzes zu berücksichtigen, werden Vermeidungsmaßnahmen benannt.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich durch diese Bauleitplanung keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind.

### **3.d Referenzliste der Quellen**

#### **Literatur und Quellen**

GEOPORTAL Brandenburg – Themenkarten Boden, Geologische Karten, Biotopkartierung

#### **Rechtsgrundlagen**

Abfallverzeichnis-Verordnung vom 10. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3379), aktuelle Fassung

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen – vom 19. August 1970 (Bundesanzeiger Nr. 160 vom 1. September 1970), aktuelle Fassung

Baugesetzbuch (**BauGB**) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), aktuelle Fassung

Baunutzungsverordnung (**BauNVO**) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), aktuelle Fassung

Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (**BbgAbfBodG**) vom 6. Juni 1997 (GVBl.I/97, [Nr. 05], S.40), aktuelle Fassung

Brandenburgische Bauordnung (**BbgBO**) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 2018 (GVBl.I/18, Nr. 39), aktuelle Fassung

Bundesartenschutzverordnung (**BArtSchV**) vom 16. Februar 2005 (BGBl.I S. 258, ber. S. 896), aktuelle Fassung

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (**BBodSchV**) vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598, 2716), aktuelle Fassung

Bundes-Immissionsschutzgesetz (**BImSchG**) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), aktuelle Fassung

Bundesnaturschutzgesetz (**BNatSchG**) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), aktuelle Fassung

Ersatzbaustoffverordnung vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598), aktuelle Fassung

Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung (32. **BImSchV**) vom 29. August 2002 (BGBl. I S. 3478), aktuelle Fassung

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (**UVPG**) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), aktuelle Fassung.

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts - Wasserhaushaltsgesetz (**WHG**) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), aktuelle Fassung

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz - **BBodSchG**) vom 17.03.1998 (BGBl. I/98 S. 502), aktuelle Fassung

Kreislaufwirtschaftsgesetz (**KrWG**) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), aktuelle Fassung

Nachweisverordnung vom 20. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2298), aktuelle Fassung

Planzeichenverordnung (**PlanZV**) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991, S. 58), aktuelle Fassung

Raumordnungsgesetz (**ROG**) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), aktuelle Fassung

Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (EU-Vogelschutzrichtlinie, **VogelSch-RL**) (ABl. Nr. L 103 S. 1), aktuelle Fassung

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (**FFH-Richtlinie**, FFH-RL) (ABl. Nr. L 206 S. 7), aktuelle Fassung

Sonderabfallentsorgungsverordnung (**SAbfEV**) vom 8. Januar 2010 (GVBl.II10, Nr. 01), aktuelle Fassung

Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - **GefStoffV**) vom 26. November 2010 (BGBl. I S. 1643, 1644), aktuelle Fassung



### **Hinweise auf Internet-Adressen**

Server des Bundesumweltministeriums

<http://www.umweltbundesamt-umwelt-deutschland.de>

[http://www.bmu.de/klimaschutz/nationale\\_klimapolitik/doc/5698.php](http://www.bmu.de/klimaschutz/nationale_klimapolitik/doc/5698.php)

<http://www.umweltbundesamt.de/gesundheit/laerm/index.htm>

---

## **TEIL III: ABSCHLIEßENDE ABWÄGUNG UND VERFAHREN**

### **1 ABWÄGUNG ZU DEN EINZELNEN STELLUNGNAHMEN**

*Wird im weiteren Verfahren ergänzt.*

### **2 ABWÄGUNGSERGEBNIS**

Gem. § 1 Abs. 7 BauGB sind die privaten und öffentlichen Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.

Gem. § 1a Abs. 2 und 3 BauGB sind auch der sparsame Umgang mit Grund und Boden sowie die Eingriffsregelung (Ausgleich und Ersatz) in die Abwägung einzubeziehen.

Das Gleiche gilt gem. § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB für das Ergebnis der Umweltprüfung.

*Wird im weiteren Verfahren ergänzt.*